

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
1	2.4.120	Scavi, demolizioni e rimozioni				
		RIMOZIONE DI INFISSI				
		Piano terra				
		- infissi esterni				
		1,05*2,55		2,68		
		2,30*2,90		6,67		
		1,45*1,50		2,18		
		1,05*2,55		2,68		
		- infissi interni				
		0,90*2,55		2,30		
		0,85*2,70		2,30		
		Piano primo				
		- infissi esterni				
		1,05*1,50		1,58		
		0,95*1,50		1,43		
		1,45*1,50		2,18		
		0,95*1,50		1,43		
		1,45*1,50		2,18		
		1,15*1,50		1,73		
		- infissi interni				
		0,90*2,70		2,43		
		0,85*2,80		2,38		
		1,55*2,80		4,34		
		Piano secondo				
		- infissi esterni				
		1,05*1,50		1,58		
2*0,95*1,50		2,85				
2*1,45*2,40		6,96				
1,15*1,50		1,73				
1,65*1,50		2,48				
- infissi interni						
0,90*2,20		1,98				
0,80*2,20		1,76				
0,65*2,20		1,43				
0,85*2,20		1,87				
		Totale mq	61,13	17,50	1.069,78	
2	2.4.140	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA				
		2*15,70		31,40		
		Totale m	31,40	2,11	66,25	
3	2.4.150	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI				
		9,65+0,65		10,30		
		9,45+0,45		9,90		
		9,45+0,65		10,10		
		11,75+5,85+0,65		18,25		
A RIPORTARE Blocco "A"	Euro				1.136,03	
		A RIPORTARE Euro			1.136,03	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.136,03
		Totale m	48,55	1,38	67,00
4	2.5.10	SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO 15,70*7,95*(1,04)	129,81		
		Totale mq	129,81	17,30	2.245,71
5	A3.01.3	TAGLIO A FORZA DI MURATURE PER LIMITATE QUANTITÀ a muratura in mattoni pieni			
		Piano terra - apertura per passaggio colonna di scarico 0,30*0,30*0,65	0,06		
		Piano primo - modifica vano porta tra segretario ed il blocco "B" 0,70*0,50*2,30	0,81		
		0,90*0,50*0,30	0,14		
		- nuovo vano porta tra scala ed il blocco "B" 0,50*1,60*2,30	1,84		
		- nuovo vano porta tra sindaco ed il blocco "B" 0,50*1,50*2,30	1,73		
		- ampliamento vano porta tra sindaco ed attuale disimpegno 0,50*0,50*2,30	0,58		
		0,50*0,20*0,30	0,03		
		0,50*0,40*0,30	0,06		
		- ampliamento vano porta tra scala ed attuale disimpegno 0,60*0,45*2,30	0,62		
		Piano secondo - modifica vano porta tra ufficio tecnico ed attuale disimpegno 0,60*0,40*2,30	0,55		
		0,80*0,40*0,30	0,10		
		0,40*0,40*0,30	0,05		
		- modifica vano porta tra scala ed attuale disimpegno 0,60*0,45*2,30	0,62		
		Totale m³	7,19	203,48	1.463,02
6	b	muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni			
		Piano terra - abbassamento quota porta d'ingresso 1,45*0,65*0,35	0,33		
		- apertura finestra nell'attuale rimessa			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			4.911,76
		A RIPORTARE Euro			4.911,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			4.911,76
		1,65*0,65*2,55	2,73		
		- modifica finestra polizia municipale			
		2*0,20*0,75*2,65	0,80		
		- nuovo vano porta tra polizia municipale e blocco "B"			
		0,60*1,50*2,30	2,07		
		- modifica vano porta tra rimessa attuale e blocco "B"			
		0,60*0,55*2,30	0,76		
		- nuovo vano porta tra scala del blocco "B"			
		0,60*1,60*2,30	2,21		
		- modifica vano porta tra polizia municipale ed attuale rimessa			
		2*0,70*0,30*2,50	1,05		
		- modifica vano porta tra scala ed attuale rimessa			
		(0,40+0,35)*0,60*2,30	1,04		
		Totale m ³	10,99	183,34	2.014,91
7	A3.01.4	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO			
	c	non armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale			
		Demolizione sopraelevazione ballatoio scala al piano terra			
		2,25*1,95*0,45	1,97		
		Demolizione gradino tra attuale rimessa e scala			
		0,85*0,30*0,20	0,05		
		Totale m ³	2,02	181,28	366,19
8	d	armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale			
		Foro su solaio per passaggio colonna di scarico			
		0,20*0,20*0,20	0,01		
		0,20*0,20*0,20	0,01		
		Totale m ³	0,02	209,17	4,18
9	A3.01.9	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI TAMPONAMENTO E DI TRAMEZZI			
	c	laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm			
		Piano terra			
		1,60*2,80	4,48		
		- colonna di scarico			
		(0,20+0,15)*2,90	1,02		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			7.297,04
		A RIPORTARE Euro			7.297,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			7.297,04
		Piano primo 1,30*2,80 -0,90*2,30 1,65*3,00 -1,55*2,90 - velette finestra attuale bagno 2*1,20*0,30 - colonna di scarico (0,20+0,30)*2,90 Piano secondo - velette finestra attuale bagno 2*1,20*0,30	3,64 -2,07 4,95 -4,50 0,72 1,45 0,72		
		Totale m2	10,41	7,75	80,68
10	A3.01.11 a	SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO a mano Spicconatura per ripresa murature - piano terra: modifica apertura tra attuale rimessa e blocco "B" 0,50*2,80 - piano terra: trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 0,65*2,90 - piano primo: chiusura finestra nell'attuale bagno 2*0,50*1,50 2*0,20*1,00 1,00*1,00 - piano primo: modifica vano porta tra attuale disimpegno e blocco "B" 0,50*2,80 - piano secondo: chiusura finestra nell'attuale bagno 2*0,45*1,50 2*0,15*1,00 1,00*0,80 Rimozione tratti di intonaco su esterno 20,00	1,40 1,89 1,50 0,40 1,00 1,40 1,35 0,30 0,80 20,00		
		Totale m2	30,04	6,20	186,25
11	A3.01.15 b	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO in marmettoni e simili Piano terra - archivio 5,65*4,00 1,00*0,45 1,60*0,35	22,60 0,45 0,56		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			7.563,97
		A RIPORTARE Euro			7.563,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			7.563,97
		0,90*0,70	0,63		
		- rimessa			
		6,65*6,10	40,57		
		1,60*0,60	0,96		
		0,90*0,30	0,27		
		- scala			
		3,45*2,00	6,90		
		Piano primo			
		- disimpegno			
		0,90*0,45	0,41		
		1,65*4,35	7,18		
		1,55*0,10	0,16		
		1,65*1,75	2,89		
		- ufficio			
		5,95*4,15	24,69		
		0,90*0,50	0,45		
		1,10*0,30	0,33		
		1,55*0,30	0,47		
		- ballatoio scala			
		2,30*1,60	3,68		
		Piano secondo			
		- disimpegno			
		6,35*1,50	9,53		
		1,75*0,30	0,53		
		0,90*0,40	0,36		
		- ufficio			
		6,05*4,25	25,71		
		1,25*0,30	0,38		
		1,55*0,30	0,47		
		0,85*0,40	0,34		
		- ballatoio scala			
		2,30*1,65	3,80		
		- balcone			
		0,85*9,50	8,08		
		Pianerottoli scala			
		2,00*0,90	1,80		
		1,10*0,20	0,22		
		2,35*1,00	2,35		
		1,25*0,20	0,25		
		Totale m2	167,02	12,39	2.069,38
12	A3.01.15.c	in cotto o grès			
		Piano terra			
		- scala			
		1,95*2,10	4,10		
		-1,10*0,10	-0,11		
		Totale m2	3,99	9,81	39,14
13	A3.02.5	RIMOZIONE DI STRUTTURE REALIZZATE CON QUALSIASI TIPO DI PROFILATO METALLICO			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			9.672,49
		A RIPORTARE Euro			9.672,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.672,49
		Grata finestra 1,50*1,60*20,00	48,00		
		Totale kg	48,00	0,57	27,36
14	A3.02.12	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO a lastre di marmo o pietra spessore fino a 3 cm			
		Demolizione zoccolatura prospetto est 7,45*0,55 4,95*0,55	4,10 2,72		
		Totale m2	6,82	15,49	105,64
15		d piastrelle di ceramica			
		Piano terra - polizia municipale 4,20*1,50	6,30		
		Piano primo - demolizione rivestimento nel bagno per chiusura finestra 2*0,30*1,00 2*0,20*1,00 1,00*1,00	0,60 0,40 1,00		
		Piano secondo - demolizione rivestimento nel bagno per chiusura finestra 2*0,25*1,00 2*0,15*0,80 1,00*0,80	0,50 0,24 0,80		
		Totale m2	9,84	6,20	61,01
16		f battiscopa in piastrelle o marmo			
		Piano terra - scala 3,45+2,00+3,45+2,00 0,35+0,35+0,80+1,95+0,65+0,75	10,90 4,85		
		Piano primo - scala 0,30+1,15+0,30+2,30+0,45+2,55 - disimpegno 2*0,35 2*0,40 - sindaco 0,40+4,65+0,50+0,30+1,55+0,30+2,10+3,80+	7,05 0,70 0,80		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			9.866,50
		A RIPORTARE Euro			9.866,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.866,50
		0,30+1,05+0,30+1,00+4,15+0,45+0,40 Piano secondo - ballatoio scala	21,25		
		0,30+1,15+0,30+2,30+0,50+0,55 - disimpegno	5,10		
		2*0,45 - ufficio tecnico	0,90		
		0,30+4,70+0,50+0,25+1,55+0,25+0,25+2,15+ 3,90+0,25+1,05+0,25+1,05+4,25+0,50+0,30 Pianerottoli scala	21,50		
		0,90+2,00+1,10	4,00		
		1,00+2,35+1,25	4,60		
		Totale ml	81,65	1,70	138,81
17	A3.02.13	RIMOZIONE DI GRADINI, SOGLIE E SIMILI a lastre di spessore fino a 3 cm			
		Piano terra - polizia municipale			
		1,60*0,70	1,12		
		1,00*0,35	0,35		
		- porta d'ingresso			
		1,20*0,70	0,84		
		- gradino rimessa			
		0,85*0,30	0,26		
		0,85*0,10	0,09		
		- ballatoio scala			
		1,10*0,25	0,28		
		0,95*0,35	0,33		
		Piano primo			
		- soglie finestre			
		1,15*0,30	0,35		
		1,10*0,30	0,33		
		1,60*0,30	0,48		
		1,10*0,30	0,33		
		1,60*0,30	0,48		
		1,30*0,30	0,39		
		Piano secondo			
		- soglie finestre			
		1,20*0,30	0,36		
		1,10*0,30	0,33		
		1,60*0,30	0,48		
		1,10*0,30	0,33		
		1,60*0,30	0,48		
		1,30*0,30	0,39		
		1,80*0,30	0,54		
		- stangoni balcone (0,85+9,90+0,80)*0,20	2,31		
		Totale m2	10,85	16,53	179,35
18	A RIPORTARE Blocco "A"	a lastre di spessore fino a 3 cm Euro			10.184,66
		A RIPORTARE Euro			10.184,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.184,66
		Zoccolatura scala			
		- rampa n° 1			
		0,30*0,18	0,05		
		8*0,45*0,18	0,65		
		- pianerottolo n° 1			
		(1,35+2,00+1,20)*0,18	0,82		
		- rampa n° 2			
		9*0,45*0,18	0,73		
		- pianerottolo n° 2			
		(0,55+0,45+2,30+0,95+0,30+1,15+0,30+0,30)*0,18	1,13		
		- rampa n° 3			
		0,15*0,18	0,03		
		8*0,45*0,18	0,65		
		- pianerottolo n° 3			
		(1,35+2,35+1,35)*0,18	0,91		
		- rampa n° 4			
		9*0,45*0,18	0,73		
		- pianerottolo n° 4			
		(0,55+0,50+2,30+1,00+0,20+1,15+0,20)*0,18	1,06		
		Totale m2	6,76	16,53	111,74
19	A3.02.18	RIMOZIONE RETE ED ACCESSORI PER IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE			
	a	tubo di plastica pesante (PVC-PEAD)			
		colonna di scarico esistente			
		0,25+2,90+0,25+2,90	6,30		
		Totale ml	6,30	5,16	32,51
20	A3.02.24.b	RIMOZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO radiatori in ghisa e/o in alluminio:			
	1	fino a 6 elementi, per radiatore			
		75,00	75,00		
		Totale cad	75,00	5,16	387,00
21	2	da 7 a 12 elementi, per radiatore			
		Piano terra			
		2	2,00		
		Piano primo			
		2	2,00		
		Piano secondo			
		2	2,00		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			10.715,91
		A RIPORTARE Euro			10.715,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.715,91
		Totale cad	6,00	8,26	49,56
22	A3.02.26	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi			
		Ringhiera prima rampa scala interna 2,40*(30,00)	72,00		
		Totale kg	72,00	0,77	55,44
23	N1.04	RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO			
		1	1		
		Totale A corpo	1	149,78	149,78
		Movimento di materie			
24	A3.03.4	CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA			
	c	escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli			
		Taglio a forza di muratura (A3.01.3.b) 10,99	10,99		
		Taglio a forza di muratura (A3.01.3.a) 7,13	7,13		
		Demolizione calcestruzzo (A3.01.4.c) 4,97	4,97		
		Demolizione tramezzature (A3.01.9.c) 10,32*0,10	1,03		
		Spicconatura intonaco (A3.01.11.a) 30,04*0,03	0,90		
		Demolizione pavimento in marmettoni (A3.01.15.b) 167,02*0,10	16,70		
		Demolizione pavimento in grès (A3.01.15.c) 3,99*0,10	0,40		
		Demolizione rivestimento (A3.02.12.a) 6,82*0,06	0,41		
		Demolizione rivestimento (A3.02.12.d) 9,84*0,03	0,30		
		Demolizione battiscopa (A3.02.12.f) 81,65*0,10*0,03	0,24		
		Demolizione soglie (A3.02.13.a) 10,85*0,06	0,65		
		Totale m ³	43,72	6,20	271,06
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			11.241,75
		A RIPORTARE Euro			11.241,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			11.241,75
25	4.1.120	<p>Opere e strutture in elevazione: murature portanti</p> <p>RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI</p> <p>Piano terra</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbassamento quota porta d'ingresso 2*0,65*0,15*0,35 - apertura finestra nell'attuale rimessa 2*0,65*0,15*2,60 - trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 0,65*0,20*2,70 - modifica finestra polizia municipale 2*0,75*0,15*2,60 - nuova apertura tra polizia municipale e blocco "B" 2*0,60*0,15*2,30 - modifica apertura tra polizia municipale e blocco "B" 0,60*0,15*2,30 - nuova apertura tra vano scala e blocco "B" 2*0,60*0,15*2,30 - modifica vano porta tra polizia municipale ed attuale rimessa 2*0,70*0,15*2,50 - modifica vano porta tra scala ed attuale rimessa 2*0,60*0,15*2,30 <p>Piano primo</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova apertura tra sindaco e blocco "B" 2*0,50*0,15*2,30 - modifica apertura segretario e blocco "B" 0,50*0,15*2,30 - nuova apertura tra vano scala e blocco "B" 2*0,50*0,15*2,30 - modifica vano porta tra sindaco e didimpegno attuale 0,50*0,15*2,30 - modifica vano porta tra scala e didimpegno attuale 0,45*0,15*2,30 <p>Piano secondo</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica vano porta tra ufficio tecnico ed attuale disimpegno 0,40*0,15*2,30 - modifica vano porta tra scala ed attuale disimpegno 0,45*0,15*2,30 			
		Totale mc	4,99	506,00	2.524,94
	A9.02.1	MURATURA DI MATTONI DELLO SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			13.766,69
		A RIPORTARE Euro			13.766,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			13.766,69
26	A9.02.1.a	con mattoni pieni comuni			
		Piano terra			
		- trasformazione porta d'ingresso in finestra 1,15*0,24*1,00	0,28		
		- realizzazione parapetto finestra polizia municipale 1,15*0,24*1,00	0,28		
		- trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 0,65*0,55*2,70	0,97		
		1,55*0,24*1,00	0,37		
		- chiusura foro passaggio colonna di scarico 0,30*0,30*0,65	0,06		
		- modifica vano porta tra rimessa attuale e blocco "B" 0,85*0,60*2,90	1,48		
		Piano primo			
		- modifica apertura tra segretario e blocco "B" 0,55*0,50*2,90	0,80		
		- chiusura finestra nell'attuale bagno 1,05*0,50*2,60	1,37		
		-1,05*0,30*1,00	-0,32		
		Piano secondo			
		- chiusura finestra nell'attuale bagno 1,05*0,45*2,30	1,09		
		-0,30*1,05*0,80	-0,25		
		Totale m ³	6,13	232,41	1.424,67
27		e compenso per l'esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, ecc.			
		Quantità come art. A9.02.1.a 6,07	6,07		
		Totale m ³	6,07	25,82	156,73
28	A21.01.23	ARCHITRAVE IN ACCIAIO			
		Piano terra			
		- apertura finestra nell'attuale rimessa 2*1,80*(12,90)	46,44		
		- nuovo vano porta tra polizia municipale e blocco "B" 2*1,90*(12,90)	49,02		
		- modifica vano porta tra rimessa attuale e blocco "B" 2*1,80*(12,90)	46,44		
		- nuovo vano porta tra scala e blocco "B" 2*1,90*(12,90)	49,02		
		- ampliamento vano porta tra scala ed attuale			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			15.348,09
		A RIPORTARE Euro			15.348,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			15.348,09
		rimessa 2*1,90*(12,90) Piano primo - nuovo vano porta tra scala e blocco "B" 2*1,90*(12,90) - ampliamento vano porta tra scala ed attuale disimpegno 2*1,90*(12,90) - modifica vano porta tra disimpegno attuale e blocco "B" 2*1,80*(12,90) - modifica vano porta tra sindaco e disimpegno attuale 2*1,80*(12,90) - modifica vano porta tra sindaco e blocco "B" 2*1,80*(12,90) Piano secondo - ampliamento vano porta tra scala ed attuale disimpegno 2*1,90*(12,90) - ampliamento vano porta tra ufficio tecnico ed attuale disimpegno 2*1,80*(12,90)	49,02 49,02 49,02 46,44 46,44 46,44 49,02 46,44		
		Totale kg	572,76	8,78	5.028,83
		Opere e strutture in elevazione: tamponature e tramezzi			
	A9.02.5.c	MURATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO con mattoni a sei fori (8/10 x 14 x 28 cm):			
29	3	con malta bastarda			
		Piano terra - trasformazione porta d'ingresso in finestra nella scala 2*1,20*0,20 - trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 2*2,30*0,30 - modifica vano porta tra polizia municipale e rimessa attuale 2*1,20*0,60 - realizzazione locale tecnico per futuro scensore 0,90*2,95 -0,90*2,30	0,48 1,38 1,44 2,66 -2,07		
		Totale m2	3,89	20,25	78,77
30	3	con malta bastarda			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Rivestimento colonna di scarico Euro			20.455,69
		A RIPORTARE Euro			20.455,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.455,69
		(0,20+0,30)*2,90	1,45		
		(0,20+0,30)*2,90	1,45		
		Totale m2	2,90	20,25	58,73
31	A9.02.6.a	MURATURA PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATA CON BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: 3 spessore 20 cm Piano terra - realizzazione locale tecnico per futuro scensore 2,80*(1,60+3,10)/2			
		Totale m2	6,58		
			6,58	41,42	272,54
32	A6.02.2	Solai e scale RETE IN ACCIAIO ELETTRISALDATA Piano terra - sopraelevazione ballatoio scala 5,65*2,00*(3,00) -0,90*0,30*(3,00) - trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 1,55*0,50*(3,00) - trasformazione porta d'ingresso in finestra nella scala 1,20*0,65*(3,00) - modifica vano porta tra polizia municipale ed attuale rimessa 1,20*0,70*(3,00) - massetto gronda (15,70+3,25+3,25+15,70+3,25+3,25)*0,70*3,00*(1,04)			
		Totale kg	33,90 -0,81 2,33 2,34 2,52 96,97		
			137,25	1,08	148,23
33	A7.01.9	SOLAIO IN PROFILATI DI FERRO a con semplice tavellonato dello spessore di 6÷7 cm Piano terra - trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 1,55*0,50			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro	0,78		20.935,19
		A RIPORTARE Euro			20.935,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.935,19
		- trasformazione porta d'ingresso in finestra nella scala 1,20*0,65	0,78		
		- modifica vano porta tra polizia municipale ed attuale rimessa 1,20*0,70	0,84		
		Totale m2	2,40	16,58	39,79
34	A7.03.03	MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO			
		Piano terra			
		- sopraelevazione ballatoio scala 5,65*2,00	11,30		
		-0,90*0,30	-0,27		
		- trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 1,55*0,50	0,78		
		- trasformazione porta d'ingresso in finestra nella scala 1,20*0,65	0,78		
		- modifica vano porta tra polizia municipale ed attuale rimessa 1,20*0,70	0,84		
		Copertura			
		- massetto gronda (15,70+3,25+3,25+15,70+3,25+3,25)*0,70*(1,04)	32,32		
		Totale m2	45,75	10,33	472,60
35	A17.01.1 a	FERRO IN PROFILATI LAMINATI A CALDO in acciaio Fe360B			
		Piano terra			
		- trasformazione porta in finestra nell'attuale rimessa 2*2,15*(8,10)	34,83		
		- trasformazione porta d'ingresso in finestra nella scala 2*1,80*(8,10)	29,16		
		- modifica vano porta tra polizia municipale ed attuale rimessa 2*1,80*(8,10)	29,16		
		Totale kg	93,15	2,07	192,82
36	N1.09	Controsoffitti SOSTITUZIONE CASSONETTO SERRANDA CON STRUTTURA IN CARTONGESSO			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			21.640,40
		A RIPORTARE Euro			21.640,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.640,40
		Piano terra - polizia municipale 1,65	1,65		
		Piano primo - sindaco 1,15+1,55	2,70		
		- ufficio (attuale) 1,55	1,55		
		- bagno (attuale) 1,05	1,05		
		- scala 1,15	1,15		
		Piano secondo - ufficio tecnico 1,10+1,55	2,65		
		- ufficio (attuale) 1,55	1,55		
		- bagno (attuale) 1,05	1,05		
		- scala 1,15	1,15		
		Totale m	14,50	34,28	497,06
		Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra			
	A14.02.13	BATTISCOPIA IN LEGNO MASSELLO			
37	a	80 x 10 mm			
		Piano terra - polizia municipale 0,30+4,20+4,00+3,70+0,45+1,05+0,45+0,85+ 1,95+0,30+0,30+0,85+0,40+0,30	19,10		
		Piano primo - sindaco 0,30+4,25+0,50+0,30+1,55+0,30+2,10+3,80+ 0,30+1,05+0,30+1,00+2,15+0,30+0,30+0,85+ 0,50+0,30	20,15		
		Piano secondo - ufficio tecnico 0,30+4,30+0,50+0,25+0,25+2,20+3,90+0,25+ 1,05+0,25+1,05+4,25+0,55+0,20	19,30		
		Totale m	58,55	10,33	604,82
	A14.02.17	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO			
38	a	travertino			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Zoccolatura scala Euro			22.742,28
		A RIPORTARE Euro			22.742,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.742,28
		- ingresso (0,35+0,35+0,80+0,40+0,60+0,60+0,20+0,40+ 0,60+0,60)*0,20	0,98		
		- rampa n° 1 0,30*0,18	0,05		
		8*0,45*0,18	0,65		
		- pianerottolo n° 1 (1,35+2,00+1,20)*0,18	0,82		
		- rampa n° 2 9*0,45*0,18	0,73		
		- pianerottolo n° 2 (0,10+0,45+0,45+0,50+0,45+0,50+0,50+0,55+ 0,95+0,30+1,15+0,30)*0,18	1,12		
		- rampa n° 3 0,15*0,18	0,03		
		8*0,45*0,18	0,65		
		- pianerottolo n° 3 (1,35+2,35+1,35)*0,18	0,91		
		- rampa n° 4 9*0,45*0,18	0,73		
		- pianerottolo n° 4 (0,20+0,65+2,30+1,00+0,20+1,15+0,20)*0,18	1,03		
		Totale m2	7,70	90,38	695,93
39	A15.01.2	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI			
	b	travertino			
		Piano terra			
		- soglie finestre			
		1,55*0,20	0,31		
		1,45*0,20	0,29		
		1,95*0,20	0,39		
		1,95*0,20	0,39		
		1,45*0,20	0,29		
		- copertina muro locale tecnico ascensore			
		3,05*0,20	0,61		
		Piano primo			
		- soglie finestre			
		1,55*0,20	0,31		
		1,45*0,20	0,29		
		1,95*0,20	0,39		
		1,95*0,20	0,39		
		1,45*0,20	0,29		
		Piano secondo			
		- soglie finestre			
		1,55*0,20	0,31		
		1,45*0,20	0,29		
		1,45*0,20	0,29		
		- soglie portefinestre			
		1,95*0,30	0,59		
		1,95*0,30	0,59		
		Scala			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			23.438,21
		A RIPORTARE Euro			23.438,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.438,21
		- ricostruzione gradini al piano terra 2*0,95*0,35	0,67		
		Stangoni balcone (0,85+9,90+0,80)*0,20	2,31		
		Totale m2	9,00	72,30	650,70
40	A15.01.2.i	compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm			
		Piano terra			
		- soglie finestre			
		1,55*0,20*(72,30/100)*3	0,67		
		1,45*0,20*(72,30/100)*3	0,63		
		1,95*0,20*(72,30/100)*3	0,85		
		1,95*0,20*(72,30/100)*3	0,85		
		1,45*0,20*(72,30/100)*3	0,63		
		- copertina muro locale tecnico ascensore			
		3,05*0,20*(72,30/100)*3	1,32		
		Piano primo			
		- soglie finestre			
		1,55*0,20*(72,30/100)*3	0,67		
		1,45*0,20*(72,30/100)*3	0,63		
		1,95*0,20*(72,30/100)*3	0,85		
		1,95*0,20*(72,30/100)*3	0,85		
		1,45*0,20*(72,30/100)*3	0,63		
		Piano secondo			
		- soglie finestre			
		1,55*0,20*(72,30/100)*3	0,67		
		1,45*0,20*(72,30/100)*3	0,63		
		1,45*0,20*(72,30/100)*3	0,63		
		- soglie portefinestre			
		1,95*0,30*(72,30/100)	0,42		
		1,95*0,30*(72,30/100)	0,42		
		Scala			
		- ricostruzione gradini al piano terra			
		2*0,95*0,35*(72,30/100)	0,48		
		Stangoni balcone (0,85+9,90+0,80)*0,20*(72,30/100)	1,67		
		Totale %	13,50	20,00	270,00
41	A15.01.14	COMPENSO PER LAVORAZIONE A TORO			
	b	per marmi e travertini			
		Piano terra			
		- soglie finestre			
		0,10+1,55+0,10	1,75		
		0,10+1,45+0,10	1,65		
		0,10+1,95+0,10	2,15		
		0,10+1,95+0,10	2,15		
		0,10+1,45+0,10	1,65		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			24.358,91
		A RIPORTARE Euro			24.358,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.358,91
		Piano primo - soglie finestre 0,10+1,55+0,10 0,10+1,45+0,10 0,10+1,95+0,10 0,10+1,95+0,10 0,10+1,45+0,10	1,75 1,65 2,15 2,15 1,65		
		Piano secondo - soglie finestre 0,10+1,55+0,10 0,10+1,45+0,10 0,10+1,45+0,10	1,75 1,65 1,65		
		Stangoni balcone 1,05+9,90+1,05	12,00		
		Totale m	35,75	34,86	1.246,25
42	A15.01.17	FORMAZIOEN DI GOCCIOLATOIO b pietre dure			
		Piano terra - soglie finestre 1,55 1,45 1,95 1,95 1,45	1,55 1,45 1,95 1,95 1,45		
		Piano primo - soglie finestre 1,55 1,45 1,95 1,95 1,45	1,55 1,45 1,95 1,95 1,45		
		Piano secondo - soglie finestre 1,55 1,45 1,45	1,55 1,45 1,45		
		- soglie portefinestre 1,95 1,95	1,95 1,95		
		Stangoni balcone 1,05+9,90+1,05	12,00		
		Totale m	37,05	2,79	103,37
43	N1.10	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRÈS FINE PORCELLANATO			
		Piano terra - archivio			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			25.708,53
		A RIPORTARE Euro			25.708,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.708,53
		5,65*4,00	22,60		
		1,20*0,70	0,84		
		1,60*0,35	0,56		
		1,15*0,45	0,52		
		1,20*0,60	0,72		
		- rimessa attuale			
		1,20*0,60	0,72		
		- scala			
		1,70*1,95	3,32		
		0,90*0,10	0,09		
		1,30*0,60	0,78		
		1,30*0,60	0,78		
		- locale tecnico futuro ascensore			
		2,80*0,90	2,52		
		2,00*1,20	2,40		
		2,40*0,90	2,16		
		Piano primo			
		- sindaco			
		5,95*4,15	24,69		
		0,90*0,50	0,45		
		1,10*0,30	0,33		
		1,55*0,30	0,47		
		1,20*0,50	0,60		
		- disimpegno attuale			
		1,20*0,50	0,60		
		- ballatoio scala			
		2,30*1,60	3,68		
		1,30*0,50	0,65		
		1,30*0,45	0,59		
		Piano secondo			
		- ufficio			
		6,05*4,25	25,71		
		1,25*0,30	0,38		
		1,55*0,30	0,47		
		0,85*0,40	0,34		
		- ballatoio scala			
		2,30*1,65	3,80		
		1,30*0,45	0,59		
		- balcone			
		0,85*9,50	8,08		
		Pianerottoli scala			
		2,00*0,90	1,80		
		1,10*0,20	0,22		
		2,35*1,00	2,35		
		1,25*0,20	0,25		
		Totale m2	114,06	44,83	5.113,31
44	N1.11	CONTROSOGLIA IN LEGNO CM 3x45			
		Piano terra			
		1,25+1,15+1,65+1,75+1,25	7,05		
		Piano primo			
		1,25+1,15+1,65+1,65+1,25	6,95		
		Piano secondo			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			30.821,84
		A RIPORTARE Euro			30.821,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			30.821,84
		1,25+1,15+1,20+1,75	5,35		
		Totale ml	19,35	46,38	897,45
		Intonaci			
	6.1.280	INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO			
45	1	A base di cemento.			
		INTERNO			
		Piano terra			
		- rappezzi: vano scala			
		0,95*0,50	0,48		
		0,30*(0,10+0,27)/2	0,06		
		(2,10+1,95+2,25)*0,25	1,58		
		1,45*2,55	3,70		
		1,60*2,30	3,68		
		1,60*2,65	4,24		
		- rappezzi: polizia municipale			
		1,50*2,80	4,20		
		1,50*2,55	3,83		
		1,45*2,55	3,70		
		- locale tecnico per futuro ascensore			
		2,80*(1,50+3,00)/2	6,30		
		-0,75*0,40/2	-0,15		
		-2,05*0,15	-0,31		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		0,20*1,25	0,25		
		1,10*2,85	3,14		
		-0,90*2,20	-1,98		
		0,20*0,15	0,03		
		2,70*(1,35+2,80)/2	5,60		
		- rivestimento colonna di scarico			
		2*(0,30+0,30)*2,90	3,48		
		Piano primo			
		- rappezzi vano scala			
		1,60*2,55	4,08		
		1,60*2,80	4,48		
		- rappezzi sindaco			
		1,50*2,80	4,20		
		1,50*2,55	3,83		
		Piano secondo			
		- rappezzi vano scala			
		1,60*2,80	4,48		
		- rappezzi ufficio tecnico			
		1,50*2,80	4,20		
		Totale mq	66,88	15,40	1.029,95
	A12.01.3	INTONACO CIVILE			
46	d	con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta			32.749,24
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			32.749,24
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			32.749,24
		da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia			
		ESTERNO			
		Prospetto nord			
		- rappezzi piano terra			
		1,35*2,55	3,44		
		6,95*(0,15+0,45)/2	2,09		
		Prospetto est			
		- rappezzi piano terra			
		3,85*(3,05+3,15)/2	11,94		
		3,50*(0,10+0,15)/2	0,44		
		7,40*(0,25+0,40)/2	2,41		
		- rappezzi piano primo			
		1,35*2,80	3,78		
		1,05*1,60	1,68		
		- rappezzi piano secondo			
		1,35*2,80	3,78		
		1,05*1,60	1,68		
		Prospetto sud			
		- rappezzi piano terra			
		1,45*2,55	3,70		
		Rapezzi su zone spicconate			
		35	35,00		
		Totale m2	69,94	17,71	1.238,64
47	N1.08	CORNICI FINESTRE			
		Prospetto nord			
		3*(1,50+1,45+1,50)	13,35		
		Prospetto est			
		3*(1,50+1,35+1,50)	13,05		
		4*(1,50+1,85+1,50)	19,40		
		2*(2,45+1,85+2,45)	13,50		
		Prospetto sud			
		3*(1,50+1,55+1,50)	13,65		
		Totale ml	72,95	17,97	1.310,91
		Isolamenti ed impermeabilizzazioni			
48	A8.01.13	COPERTURA A TETTO SPIOVENTE O A PADIGLIONE			
	b	con coppi e controcoppi			
		15,70*7,95*(1,04)*(50%)	64,90		
		Totale m2	64,90	30,47	1.977,50
49	h	con materiale di recupero proveniente dalla			37.276,29
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			37.276,29
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			37.276,29
		rimozione			
		15,70*7,95*(1,04)*(50%)	64,90		
		Totale m2	64,90	16,01	1.039,05
50	A10.01.3	MANTO IMPERMEABILE CON ARMATURA IN VETROVELO RINFORZATO			
	b	dello spessore di 4 mm			
		15,70*7,95*(1,04)	129,81		
		Totale m2	129,81	8,26	1.072,23
51	d	sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia del peso di 3,5 kg/m2			
		15,70*7,95*(1,04)	129,81		
		Totale m2	129,81	1,55	201,21
52	i	sovrapprezzo per l'applicazione su pannelli di isolamento termico e su coperture con pendenza oltre il 15% e fino al 100% senza l'applicazione del manto di rinforzo			
		15,70*7,95*(1,04)	129,81		
		Totale m2	129,81	4,65	603,62
53	A11.01.2.i	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO O INCLINATE poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³:			
	1	spessore 2 cm			
		Piano terra			
		- archivio			
		5,65*4,00	22,60		
		1,20*0,70	0,84		
		1,60*0,35	0,56		
		1,15*0,45	0,52		
		1,20*0,60	0,72		
		- rimessa attuale			
		1,20*0,60	0,72		
		- scala			
		5,65*2,00	11,30		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			40.192,40
		A RIPORTARE Euro			40.192,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			40.192,40
		-0,90*0,30	-0,27		
		1,30*0,60	0,78		
		1,30*0,60	0,78		
		Copertura			
		14,30*6,55*(1,04)	97,41		
		Totale m2	135,96	4,65	632,21
54	A11.01.2.i.2	per ogni cm in più			
		Piano terra			
		- archivio			
		5,65*4,00*(2)	45,20		
		1,20*0,70*(2)	1,68		
		1,60*0,35*(2)	1,12		
		1,15*0,45*(2)	1,04		
		1,20*0,60*(2)	1,44		
		- rimessa attuale			
		1,20*0,60*(2)	1,44		
		- scala			
		5,65*2,00*(2)	22,60		
		-0,90*0,30*(2)	-0,54		
		1,30*0,60*(2)	1,56		
		1,30*0,60*(2)	1,56		
		Copertura			
		14,30*6,55*(1,04)*(4)	389,65		
		Totale m2	466,75	2,38	1.110,87
55	A11.02.4.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO polistirene espanso di densità pari a 35 kg/m ³ , resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819:			
	1	spessore 3 cm			
		Piano terra			
		- polizia municipale			
		(4,00+5,65+1,95)*2,80	32,48		
		Piano primo			
		- sindaco			
		(4,15+5,95+2,15)*2,90	35,53		
		Piano secondo			
		- ufficio tecnico			
		(4,25+6,00+4,25)*3,20	46,40		
		Vano scala			
		Vano scala			
		- parete ovest			
		2,30*3,20	7,36		
		- parete nord			
		5,65*3,10	17,52		
		5,95*3,20	19,04		
		6,00*3,20	19,20		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			41.935,48
		A RIPORTARE Euro			41.935,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			41.935,48
		-2,70*0,15	-0,41		
		-0,20*0,10/2	-0,01		
		-0,10*(0,10+0,30)/2	-0,02		
		-8*0,30*0,16/2	-0,19		
		-1,20*0,25	-0,30		
		-1,80*0,25	-0,45		
		-3,05*0,15	-0,46		
		-0,10*0,05/2	0,00		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		-1,35*0,25	-0,34		
		-1,90*0,25	-0,48		
		- parete est			
		2,00*1,25	2,50		
		2,00*1,60	3,20		
		2,35*1,30	3,06		
		2,35*4,85	11,40		
		Totale m2	194,81	42,35	8.250,20
56	A11.02.4.b.2	per ogni cm in più			
		194,81*3	584,43		
		Totale m2	584,43	2,22	1.297,43
		Infissi interni ed esterni			
57	9.1.111	CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE			
		Infissi esterni			
		- prospetto nord			
		3*1,15*1,55 3*2,00	6,00		
		- prospetto est			
		3*1,15*1,55 3*2,00	6,00		
		4*1,55*1,55	9,61		
		2*1,55*2,45	7,60		
		- prospetto sud			
		3*1,25*1,55 3*2,00	6,00		
		Totale mq	35,21	29,00	1.021,09
58	9.3.60	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO			
	2	Infisso con telaio munito di mostra.			
		Piano terra			
		3*1,20*2,20	7,92		
		0,90*2,20	1,98		
		Piano primo			
		3*1,20*2,20	7,92		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			52.504,20
		A RIPORTARE Euro			52.504,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			52.504,20
		Piano secondo 1,20*2,20 1,30*2,20	2,64 2,86		
		Totale mq	23,32	244,00	5.690,08
59	9.3.80	TAMBURATA DI PORTE 1 Con laminato plastico semplice a due facce.			
		Piano terra (0,80*(0,90+1,10))	1,60		
		Totale mq	1,60	41,80	66,88
60	A19.01.2	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO TIPO "VISARM" a spessore 6/7 mm			
		Infissi interni - piano terra 3*((0,50*0,90)+(0,50*0,90)+(0,50*1,10)+(0,50*1,10))	6,00		
		- piano primo 3*((0,50*0,90)+(0,50*0,90)+(0,50*1,10)+(0,50*1,10))	6,00		
		- piano secondo ((0,50*0,90)+(0,50*0,90)+(0,50*1,10)+(0,50*1,10))	2,00		
		((0,55*0,90)+(0,55*0,90)+(0,55*1,10)+(0,55*1,10))	2,20		
		Totale m2	16,20	56,81	920,32
61	A19.01.4	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI b spessore dei cristalli pari a 5 mm			
		Piano primo 2*0,40*1,35	1,08		
		2*0,80*0,65	1,04		
		2*2*0,60*1,35	3,24		
		2*0,40*1,35	1,08		
		Piano secondo 2*0,40*1,35	1,08		
		2*0,80*0,65	1,04		
		2*2*0,60*(0,85+1,30)	5,16		
		2*0,40*1,35	1,08		
		2*0,60*1,35	1,62		
		Totale m2	16,42	56,81	932,82
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			60.114,30
		A RIPORTARE Euro			60.114,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			60.114,30
62	N1.12	FINESTRE E PORTEFINESTRE			
		Piano terra			
		1,15*1,55	1,78		
		1,05*1,55	1,63		
		2*1,55*1,55	4,81		
		1,25*1,55	1,94		
		Piano primo			
		1,15*1,55	1,78		
		1,05*1,55	1,63		
		2*1,55*1,55	4,81		
		1,25*1,55	1,94		
		Piano secondo			
		1,15*1,55	1,78		
		1,05*1,55	1,63		
		2*1,55*2,45	7,60		
		1,25*1,55	1,94		
		Totale m2	33,27	289,72	9.638,98
63	N1.16	VETROCAMERA TERMOACUSTICA ISOLANTE MM 4-9-8/9			
		Piano terra			
		2*0,40*1,35	1,08		
		2*0,80*0,65	1,04		
		2*2*0,60*1,35	3,24		
		2*0,40*1,35	1,08		
		Totale m2	6,44	74,68	480,94
		Lavori di pittura e rifiniture			
64	A20.01.1	RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE			
		ESTERNO			
		Prospetto nord			
		6,95*(9,60+10,55)/2	70,02		
		- gronda			
		(0,15+3,60+3,60+0,15)*0,50	3,75		
		2*0,50*(0,30+0,15)/2	0,23		
		(3,60+3,60)*0,15	1,08		
		Prospetto est			
		14,75*(9,45+9,70)/2	141,23		
		-9,90*0,15	-1,49		
		- balcone			
		9,90*(1,05+0,15)	11,88		
		2*1,05*0,15	0,32		
		- gronda			
		15,75*(0,50+0,15)	10,24		
		Prospetto sud			
		3,475*(9,85+10,70)/2	35,71		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			70.234,22
		A RIPORTARE Euro			70.234,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			70.234,22
		3,475*(10,70+9,60)/2	35,27		
		- gronda			
		(0,15+3,60+3,60+0,15)*0,50	3,75		
		2*0,50*(0,30+0,15)/2	0,23		
		(3,60+3,60)*0,15	1,08		
		Prospetto ovest			
		1,80*6,70	12,06		
		14,75*2,75	40,56		
		- gronda			
		15,75*(0,50+0,15)	10,24		
		A DETRARRE QUANTITÀ COME NUOVO INTONACO			
		-54,94	-54,94		
		Totale m2	321,22	3,10	995,78
65	A20.01.1	RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE			
		INTERNO			
		Piano terra			
		- polizia municipale			
		(5,65+2,05)*2,80	21,56		
		5,65*4,00	22,60		
		-1,50*2,80	-4,20		
		-1,50*2,55	-3,83		
		Piano primo			
		- sindaco			
		(5,95+2,15)*2,80	22,68		
		5,95*4,15	24,69		
		-1,50*2,80	-4,20		
		-1,50*2,55	-3,83		
		Piano secondo			
		- ufficio tecnico			
		(6,05+4,25)*3,20	32,96		
		6,05*4,25	25,71		
		-1,50*2,80	-4,20		
		Vano scala			
		- parete sud			
		5,65*3,10	17,52		
		5,95*3,20	19,04		
		6,00*3,20	19,20		
		-1,20*0,25	-0,30		
		-3,05*0,15	-0,46		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		-0,10*0,05/2	0,00		
		-1,80*0,25	-0,45		
		-1,35*0,25	-0,34		
		-3,05*0,15	-0,46		
		-0,10*0,05/2	0,00		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		-1,90*0,25	-0,48		
		- parete ovest			
		1,95*2,85	5,56		
		2,30*2,95	6,79		
		2,30*3,20	7,36		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			71.230,00
		A RIPORTARE Euro			71.230,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			71.230,00
		- soffitto 2,35*6,05	14,22		
		- rampa n° 1 2,70*0,90	2,43		
		- pianerottolo n° 1 2,00*1,20	2,40		
		-0,90*0,20	-0,18		
		0,90*0,10	0,09		
		- rampa n° 2 3,15*0,90	2,84		
		-0,90*0,10	-0,09		
		0,10*0,05/2	0,00		
		9*0,30*0,16/2	0,22		
		- ballatoio n° 1 1,95*1,80	3,51		
		-0,10*0,90	-0,09		
		0,05*0,90	0,05		
		- rampa n° 3 3,15*1,05	3,31		
		3,05*0,15	0,46		
		0,10*0,05/2	0,00		
		9*0,30*0,16/2	0,22		
		- pianerottolo n° 2 2,35*1,35	3,17		
		-1,05*0,10	-0,11		
		1,05*0,10	0,11		
		- rampa n° 4 3,20*1,05	3,36		
		3,05*0,15	0,46		
		0,15*0,10/2	0,01		
		9*0,30*0,16/2	0,22		
		- ballatoio n° 2 2,30*1,90	4,37		
		-1,05*0,15	-0,16		
		1,25*0,25	0,31		
		- a detrarre parti intonacate piano terra -(2,10+1,95+2,25)*0,25	-1,58		
		-1,60*2,65	-4,24		
		-1,60*2,30	-3,68		
		-1,45*2,55	-3,70		
		-0,50*0,95	-0,48		
		-0,30*(0,10+0,27)/2	-0,06		
		- a detrarre parti intonacate piano primo -1,60*2,55	-4,08		
		-1,60*2,80	-4,48		
		- a detrarre parti intonacate piano secondo -1,60*2,80	-4,48		
		Totale m2	216,83	3,10	672,17
66	A20.01.8	STUCCATURA E RASATURA DI INTONACI CIVILI NUOVI			
		INTERNO Piano terra			71.902,17
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			71.902,17
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			71.902,17
		- polizia municipale 1,50*2,80 1,50*2,55	4,20 3,83		
		- pareti locale tecnico per futuro ascensore 2,80*(1,50+3,00)/2 -0,75*0,40/2 -2,05*0,15 -9*0,30*0,16/2 0,20*1,25 1,10*2,85 -0,90*2,20 0,20*0,15 2,70*(1,35+2,80)/2	6,30 -0,15 -0,31 -0,22 0,25 3,14 -1,98 0,03 5,60		
		Piano primo - sindaco 1,50*2,80 1,50*2,55	4,20 3,83		
		Piano secondo - ufficio tecnico 1,50*2,80 Vano scala - piano terra (2,10+1,95+2,25)*0,25 1,60*2,65 1,60*2,30 1,45*2,55 0,50*0,95 0,30*(0,10+0,27)/2 - piano primo 1,60*2,55 1,60*2,80 - piano secondo 1,60*2,80	4,20 1,58 4,24 3,68 3,70 0,48 0,06 4,08 4,48 4,48		
		Totale m2	59,70	3,62	216,11
67	A20.01.9	RASATURA DI VECCHI INTONACI CIVILI a con stucco emulsionato			
		ESTERNO Quantità come raschiatura di vecchie tinteggiature 321,22	321,22		
		Totale m2	321,22	6,20	1.991,56
68		a con stucco emulsionato			
		INTERNO Quantità come raschiatura di vecchie tinteggiature 216,83	216,83		
		Totale m2	216,83	6,20	1.344,35
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			75.454,19
		A RIPORTARE Euro			75.454,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			75.454,19
69	A20.01.11.b	TINTEGGIATURA A CALCE DI PARETI su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie:			
	A20.01.11.b.1	per uno strato a coprire eseguito a pennello			
		ESTERNO			
		Prospetto nord			
		2*6,95*(9,60+10,55)/2	140,04		
		- gronda			
		2*(0,15+3,60+3,60+0,15)*0,50	7,50		
		2*2*0,50*(0,30+0,15)/2	0,45		
		2*(3,60+3,60)*0,15	2,16		
		Prospetto est			
		2*14,75*(9,45+9,70)/2	282,46		
		-2*9,90*0,15	-2,97		
		- balcone			
		2*9,90*(1,05+0,15)	23,76		
		2*2*1,05*0,15	0,63		
		- gronda			
		2*15,75*(0,50+0,15)	20,48		
		Prospetto sud			
		2*3,475*(9,85+10,70)/2	71,41		
		2*3,475*(10,70+9,60)/2	70,54		
		- gronda			
		2*(0,15+3,60+3,60+0,15)*0,50	7,50		
		2*2*0,50*(0,30+0,15)/2	0,45		
		2*(3,60+3,60)*0,15	2,16		
		Prospetto ovest			
		2*1,80*6,70	24,12		
		2*14,75*2,75	81,13		
		- gronda			
		2*15,75*(0,50+0,15)	20,48		
		Totale m2	752,30	3,20	2.407,36
70	A20.01.12	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI PARETI			
	a	tipo liscio			
		INTERNO			
		Piano terra			
		- polizia municipale			
		5,65*4,00	22,60		
		Piano primo			
		- sindaco			
		5,95*4,15	24,69		
		Piano secondo			
		- ufficio tecnico			
		6,05*4,25	25,71		
		Vano scala			
		- soffitto			
		2,35*6,05	14,22		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			77.861,55
		A RIPORTARE Euro			77.861,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			77.861,55
		Totale m2	87,22	3,62	315,74
71	A20.01.13.a	TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE su superfici interne: 1 con pitture viniliche			
		INTERNO Piano terra - polizia municipale (5,65+4,00+5,65+4,00)*2,80	54,04		
		Piano primo - sindaco (5,95+4,15+5,95+4,15)*2,80	56,56		
		Piano secondo - ufficio tecnico (6,05+4,25+6,25+4,25)*3,20	66,56		
		Vano scala - parete sud 5,65*3,10	17,52		
		5,95*3,20	19,04		
		6,00*3,20	19,20		
		-0,10*2,85	-0,29		
		-1,20*0,25	-0,30		
		-3,05*0,15	-0,46		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		-0,10*0,05/2	0,00		
		-1,80*0,25	-0,45		
		-1,35*0,25	-0,34		
		-3,05*0,15	-0,46		
		-0,10*0,05/2	0,00		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		-1,90*0,25	-0,48		
		- parete ovest 1,95*2,85	5,56		
		2,30*2,95	6,79		
		2,30*3,20	7,36		
		- parete nord 5,65*3,10	17,52		
		5,95*3,20	19,04		
		6,00*3,20	19,20		
		-2,70*0,15	-0,41		
		-0,20*0,10/2	-0,01		
		-0,10*(0,10+0,30)/2	-0,02		
		-8*0,30*0,16/2	-0,19		
		-1,20*0,25	-0,30		
		-1,80*0,25	-0,45		
		-3,05*0,15	-0,46		
		-0,10*0,05/2	0,00		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		-1,35*0,25	-0,34		
		-1,90*0,25	-0,48		
		- parete est 2,00*1,25	2,50		
		2,00*1,60	3,20		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			78.177,29
		A RIPORTARE Euro			78.177,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			78.177,29
		2,35*1,30	3,06		
		2,35*4,85	11,40		
		- pareti locale tecnico per futuro ascensore			
		2,80*(1,50+3,00)/2	6,30		
		-0,75*0,40/2	-0,15		
		-2,05*0,15	-0,31		
		-9*0,30*0,16/2	-0,22		
		0,20*1,25	0,25		
		1,10*2,85	3,14		
		-0,90*2,20	-1,98		
		0,20*0,15	0,03		
		2,70*(1,35+2,80)/2	5,60		
		- rampa n° 1			
		2,70*0,90	2,43		
		- pianerottolo n° 1			
		2,00*1,20	2,40		
		-0,90*0,20	-0,18		
		0,90*0,10	0,09		
		- rampa n° 2			
		3,15*0,90	2,84		
		-0,90*0,10	-0,09		
		0,10*0,05/2	0,00		
		9*0,30*0,16/2	0,22		
		- ballatoio n° 1			
		1,95*1,80	3,51		
		-0,10*0,90	-0,09		
		0,05*0,90	0,05		
		- rampa n° 3			
		3,15*1,05	3,31		
		3,05*0,15	0,46		
		0,10*0,05/2	0,00		
		9*0,30*0,16/2	0,22		
		- pianerottolo n° 2			
		2,35*1,35	3,17		
		-1,05*0,10	-0,11		
		1,05*0,10	0,11		
		- rampa n° 4			
		3,20*1,05	3,36		
		3,05*0,15	0,46		
		0,15*0,10/2	0,01		
		9*0,30*0,16/2	0,22		
		- ballatoio n° 2			
		2,30*1,90	4,37		
		-1,05*0,15	-0,16		
		1,25*0,25	0,31		
		Totale m2	362,02	5,16	1.868,02
72	A20.03.1	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO			
	a	carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica			
		Ringhiera balcone (1,00+9,80+1,00)*1,00	11,80		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			80.045,31
		A RIPORTARE Euro			80.045,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			80.045,31
		Ringhiera scala (2,70+0,20+2,70+0,20+2,70+1,25+0,20)*1,00	9,95		
		Totale m2	21,75	7,75	168,56
73	A20.03.5	APPLICAZIONE DI PITTURA ANTIRUGGINE			
		Ringhiera balcone (1,00+9,80+1,00)*1,00	11,80		
		Ringhiera scala (2,70+0,20+2,70+0,20+2,70+1,25+0,20)*1,00	9,95		
		Totale m2	21,75	4,13	89,83
74	A20.03.6.b	fino a 5 cm di diametro			
		Corrimano prima rampa scala interna 2,40	2,40		
		Totale m	2,40	1,39	3,34
75	A20.03.7	VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI PER OPERE IN FERRO			
	a	smalto sintetico opaco			
		Ringhiera balcone (1,00+9,80+1,00)*1,00	11,80		
		Ringhiera scala (2,70+0,20+2,70+0,20+2,70+1,25+0,20)*1,00	9,95		
		Totale m2	21,75	8,57	186,40
76	A20.03.8	VERNICIATURA CON SMALTO SINTETICO OPACO SU MANUFATTI IN FERRO			
	b	fino a 5 cm di diametro			
		Corrimano prima rampa scala interna 2,40	2,40		
		Totale m	2,40	3,56	8,54
		Impianto idrico-sanitario			
77	E2.01.5	SCARICHI ORIZZONTALI O VERTICALI IN PVC			
	f	diametro esterno 125 mm			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			80.501,98
		A RIPORTARE Euro			80.501,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			80.501,98
		Colonna di scarico 0,25+2,90+0,25+2,90+1,00	7,30		
		Totale m	7,30	11,42	83,37
78	E2.01.7.b	RACCORDI PER TUBI IN PVC curva a 87°: 7 diametro esterno 125 mm			
		Colonna di scarico 1	1,00		
		Totale cad	1,00	9,79	9,79
79	E2.01.7.c	RACCORDI PER TUBI IN PVC derivazione a 45°: 8 diametro esterno 125 mm			
		Colonna di scarico 2	2,00		
		Totale cad	2,00	16,92	33,84
80	E2.01.9.a	POZZETTI IN CALCESTRUZZO senza chiusini in cemento armato vibrocompressso e non diaframmati: 1 delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm			
		Pozzetto cieco colonna di scarico 1	1,00		
		Totale cad	1,00	50,32	50,32
81	E2.01.11	CHIUSINI CON COPERCHIO IN C.A.V. a delle dimensioni 40 x 40 cm			
		Pozzetto cieco colonna di scarico 1	1,00		
		Totale cad	1,00	7,68	7,68
	E2.02.8	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			80.686,98
		A RIPORTARE Euro			80.686,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			81.574,88
		Piano primo - sindaco 1	1,00		
		Piano secondo - ufficio tecnico 1	1,00		
		Totale cad	4,00	93,00	372,00
89	A3.01.19.a	ESECUZIONE DI TRACCE NELLA MURATURA per tracce in muratura di pietrame calcareo: 2 della sezione da 101 cm ² a 225 cm ²			
		Discesa per alimentazione quadri QDAS e QDPTSX 3,10	3,10		
		1,50	1,50		
		Discesa per alimentazione quadro QDP2 4,60	4,60		
		Collegamento collettori alla centrale termica 6,50	6,50		
		Totale ml	15,70	30,99	486,54
90	D1.01.1	PUNTI LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA a punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)			
		PIANO TERRA Polizia municipale 3	3,00		
		- modulo segnaletico di emergenza 1	1,00		
		Scala 2	2,00		
		- modulo segnaletico di emergenza 2	2,00		
		PIANO PRIMO Sindaco 3	3,00		
		- modulo segnaletico di emergenza 1	1,00		
		Scala 2	2,00		
		- modulo segnaletico di emergenza 2	2,00		
		PIANO SECONDO Euro			82.433,42
	A RIPORTARE Blocco "A"	A RIPORTARE Euro			82.433,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			82.433,42
		Ufficio tecnico 4	4,00		
		- modulo segnaletico di emergenza 1	1,00		
		Scala 2	2,00		
		- modulo segnaletico di emergenza 2	2,00		
		Totale cad	25,00	15,49	387,25
91	D1.01.1.c	punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ecc.)			
		Piano terra - polizia municipale 1	1,00		
		- scala 1	1,00		
		Piano primo - sindaco 1	1,00		
		- scala 1	1,00		
		Piano secondo - ufficio tecnico 1	1,00		
		- scala 1	1,00		
		Totale cad	6,00	8,06	48,36
92	D1.01.2	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE			
	b	incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K			
		Quantità come art. D1.01.1.a 25	25,00		
		Totale cad	25,00	10,54	263,50
93	D1.01.3	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE			
	a	per punto luce semplice o doppio			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			83.132,53
		A RIPORTARE Euro			83.132,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			83.132,53
		Quantità come art. D1.01.1.a 25	25,00		
		Totale cad	25,00	6,82	170,50
94	D1.01.3.b	per punto di comando			
		Quantità come art. D1.01.1.c 6	6,00		
		Totale cad	6,00	4,03	24,18
95	D1.02.1	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE			
	a	per presa 2 x 10 A/16 A + T			
		Piano terra - polizia municipale 3	3,00		
		- scala 1	1,00		
		Piano primo - sindaco 2	2,00		
		- scala 1	1,00		
		Piano secondo - ufficio tecnico 3	3,00		
		Totale cad	10,00	20,45	204,50
96	b	per ogni frutto in più sulla stessa scatola			
		Piano terra - protocollo 2	2,00		
		Piano primo - sindaco 1	1,00		
		Piano secondo - polizia municipale 2	2,00		
		Totale cad	5,00	4,03	20,15
97	c	per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			83.551,86
		A RIPORTARE Euro			83.551,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			83.551,86
		Alimentazione termostati 3	3,00		
		Alimentazione elettrovalvole collettori impianto termico 3	3,00		
		Totale cad	6,00	16,11	96,66
98	D1.02.1.f	per presa UNEL 16 A e 10/16 A + T			
		Piano terra - polizia municipale 4	4,00		
		Piano primo - sindaco 2	2,00		
		Piano secondo - ufficio tecnico 3	3,00		
		Totale cad	9,00	21,69	195,21
99	D1.02.2	INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA PER QUOTA DI LINEA DORSALE b incluse le opere murarie			
		Piano terra - polizia municipale 3	3,00		
		- scala 1	1,00		
		Piano primo - sindaco 2	2,00		
		- scala 1	1,00		
		Piano secondo - ufficio tecnico 3	3,00		
		Totale cad	10,00	10,54	105,40
100	D1.02.3	INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE			
		Piano terra - polizia municipale 3	3,00		
		- scala			
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			83.949,13
		A RIPORTARE Euro			83.949,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			83.949,13
		1 Piano primo - sindaco	1,00		
		2 - scala	2,00		
		1 Piano secondo - ufficio tecnico	1,00		
		3	3,00		
		Totale cad	10,00	5,58	55,80
101	D2.01.1	CAVO N07V-K (CEI-UNEL 35752) b conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ²			
		Collegamento collettore PT alla centrale termica 3*27,00	81,00		
		Collegamento collettore P1 alla centrale termica 3*30,00	90,00		
		Collegamento collettore P2 alla centrale termica 3*33,00	99,00		
		Totale m	270,00	0,48	129,60
102		e conduttori: 1 - sezione 6 mm ²			
		Alimentazione quadro QDPTSX 5*28,00	140,00		
		Alimentazione quadro QDP2 3*30,00	90,00		
		Totale m	230,00	1,30	299,00
103	D3.01.2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ACCESSORIABILE e bipolare fino a 32 A			
		Quadro QDPXSX - per interruttori automatici magnetotermici 5	5,00		
		- per interruttori automatici magnetotermici differenziali 5	5,00		
		Quadro QDP2 - per interruttori automatici magnetotermici 3	3,00		
		Totale cad	13,00	32,07	416,91
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			84.850,44
		A RIPORTARE Euro			84.850,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			84.850,44
104	D3.07.1 D3.07.1.a	MODULO DIFFERENZIALE PER CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA bipolare fino a 25 A Quadro QDPTSX 5 Quadro QDP2 1	5,00 1,00		
		Totale cad	6,00	45,60	273,60
105	D3.14 2	PORTAFUSIBILI bipolare fino a 32 A Quadro QDPTSX 3	3,00		
		Totale cad	3,00	11,16	33,48
106	D3.15 3	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE quadripolare fino a 63 A Quadro QDPTSX 1	1,00		
		Totale cad	1,00	36,98	36,98
107	D5.34 3	TUBO TERMOPLASTICO FLESSIBILE diametro esterno 25 mm CAVIDOTTO IMPIANTO TERMICO Collegamento collettore PT alla centrale termica 27,00 Collegamento collettore P1 alla centrale termica 30,00 Collegamento collettore P2 alla centrale termica 33,00	27,00 30,00 33,00		
		Totale m	90,00	2,38	214,20
108	4	diametro esterno 32 mm Predisposizione alimentazione quadro QDAS 18,00	18,00		
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			85.408,70
		A RIPORTARE Euro			85.408,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			85.408,70
		Alimentazione quadro QDP2 14,00	14,00		
		Totale m	32,00	2,69	86,08
109	D5.34.5	diametro esterno 40 mm			
		Predisposizione alimentazione quadro QDAS 18,00 Alimentazione quadro QDPTSX 11,00	18,00 11,00		
		Totale m	29,00	3,00	87,00
110	D7.06	CENTRALINO 1 fino a 8 moduli			
		Quadro QDP2 1	1,00		
		Totale cad	1,00	25,62	25,62
111	5	da 39 a 54 moduli			
		Quadro QDPTSX 1	1,00		
		Totale cad	1,00	130,15	130,15
112	D7.13	LAMPADA SPIA DA QUADRO			
		Quadro QDPTSX 3	3,00		
		Totale cad	3,00	13,79	41,37
113	D7.16	PORTAFUSIBILE 1 unipolare			
		Quadro QDPTSX 3	3,00		
		Totale cad	3,00	5,84	17,52
	A RIPORTARE Blocco "A"	Euro			85.796,44
		A RIPORTARE Euro			85.796,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "A"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			93.252,71
118	A17.02.3	Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a parete alla medesima altezza e con distanza dalla pa			
		Corrimano prima rampa scala interna 2,40*(6,50)	15,60		
		Totale kg	15,60	4,39	68,48
	TOTALE Blocco "A" Euro	A RIPORTARE Euro			93.321,19 93.321,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			93.321,19
		Scavi, demolizioni e rimozioni			
119	2.4.120	RIMOZIONE DI INFISSI Piano primo 3,45*2,00 (1,70*2,85)+(2,15*2,05)	6,90 9,25		
		Totale mq	16,15	17,50	282,63
120	2.4.140	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA 3*3,80	11,40		
		Totale m	11,40	2,11	24,05
121	2.4.150	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI 6,40+0,65 3,45+0,35 3,60	7,05 3,80 3,60		
		Totale m	14,45	1,38	19,94
122	2.5.10	SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO 3,80*6,25*(1,04) 3,80*4,10*(1,04)	24,70 16,20		
		Totale mq	40,90	17,30	707,57
123	A2.01.4	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA (CONSISTENZA CON RESISTENZA INFERIORE A 8 N/MMQ) b eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Fondazione 3,80*8,70*0,35 4,30*4,90*0,35 4,80*0,60*0,35 - a detrarre fondazione muro -3,80*0,90*0,30	11,57 7,37 1,01 -1,03		
		Totale m ³	18,92	8,88	168,01
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			1.202,20
		A RIPORTARE Euro			94.523,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			94.523,39
124	A3.01.2 A3.01.2.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE muratura in mattoni pieni Demolizione muro PT 3,80*0,30*2,90 Demolizione muri P1 1,95*0,50*0,85 3,80*0,40*0,85 2*0,40*0,20*2,00	3,31 0,83 1,29 0,32		
		Totale m³	5,75	93,48	537,51
125	A3.01.4 d	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale Gronda 3,80*0,25*0,15 3,80*0,50*0,15 Travi solaio di copertura 3,80*0,50*(0,40+0,50)/2 3,80*0,40*(0,45+0,55)/2 Travi solaio di piano 3,80*0,60*0,45 3,80*0,50*0,45 Fondazione muro PT 3,80*0,90*0,30	0,14 0,29 0,86 0,76 1,03 0,86 1,03		
		Totale m³	4,97	209,17	1.039,57
126	A3.01.6 a	DEMOLIZIONE DI SOLAI in laterocemento Solaio di copertura 4,60*3,80*(1,04)*200 Solaio di piano 4,45*3,80*(200)	3.635,84 3.382,00		
		Totale m²/mm	7.017,84	0,13	912,32
127	b	in putrelle e tavelloni Tetto basso 3,80*4,10*(1,04)*140	2.268,45		
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			3.691,60
		A RIPORTARE Euro			97.012,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			97.012,79
		Totale m²/mm	2.268,45	0,10	226,85
128	A3.01.15	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO b in marmittoni e simili Piano primo 3,80*4,60 1,35*0,40 0,90*0,10	17,48 0,54 0,09		
		Totale m2	18,11	12,39	224,38
129		f in battuto di cemento o pavimento alla veneziana Pavimentazione PT 9,45*3,80	35,91		
		Totale m2	35,91	16,53	593,59
130	A3.02.12	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO f battiscopa in piastrelle o marmo Piano primo 2,10+1,70 1,30+0,40+0,40+0,40+2,00	3,80 4,50		
		Totale ml	8,30	1,70	14,11
131	A3.02.13	RIMOZIONE DI GRADINI, SOGLIE E SIMILI a lastre di spessore fino a 3 cm Soglie P1 3,50*0,45 1,90*0,55 2,00*0,55	1,58 1,05 1,10		
		Totale m2	3,73	16,53	61,66
132	A3.02.24.b	RIMOZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO radiatori in ghisa e/o in alluminio: 2 da 7 a 12 elementi, per radiatore			
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			4.812,19
		A RIPORTARE Euro			98.133,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			98.133,38
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	8,26	8,26
133	A3.02.24.d.1	rete di alimentazione			
		10,00	10,00		
		Totale ml	10,00	3,41	34,10
		Movimento di materie			
134	A3.03.4	CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA			
		c escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli			
		Scavo a sezione obbligata (A2.01.4.b) 18,92	18,92		
		Demolizione solaio in putrelle e tavelloni (A3.01.6.b) 3,80*4,10*(1,04)*0,14	2,27		
		Demolizione solaio in laterocemento (A3.01.6.a) - solaio di copertura 4,60*3,80*(1,04)*0,20	3,64		
		- solaio di piano 4,45*3,80*0,20	3,38		
		Demolizione c.a. (A3.01.4.d) 4,97	4,97		
		Demolizione muratura (A3.01.2.a) 5,75	5,75		
		Demolizione pavimento in marmittoni (A3.01.15.b) 18,11*0,10	1,81		
		Demolizione pavimento in battuto di cemento (A3.01.15.f) 35,91*0,10	3,59		
		Demolizione soglie e simili (A3.02.13.a) 3,73*0,06	0,22		
		Rimozione zoccolino battiscopa 8,30*0,10*0,03	0,02		
		Totale m ³	44,57	6,20	276,33
		Opere e strutture in fondazione			
135	A6.01.2	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE			
		a 150 kg/m ³			
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			5.130,88
		A RIPORTARE Euro			98.452,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			98.452,07
		Magrone 4,00*0,20*0,10 3,90*4,90*0,10 3,80*8,30*0,10	0,08 1,91 3,15		
		Totale m³	5,14	58,88	302,64
136	A6.01.3 b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER Rck 25 N/mm²			
		Platea di fondazione 13,20*3,80*0,30	15,05		
		Totale m³	15,05	84,70	1.274,74
137	A6.02.1 a	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE lavorato in cantiere			
		16*(4,75+5,50+4,75+4,25+6,50+4,25)*(1,578) 54*(4,27+4,27)*(1,578) 150*1,20*(0,395)	757,44 727,71 71,10		
		Totale kg	1.556,25	0,90	1.400,63
138	A6.03.1 a	CASSEFORME RETTE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)			
		Platea di fondazione (0,10+3,80+5,00)*0,30 3,80*0,30	2,67 1,14		
		Totale m2	3,81	17,56	66,90
		Opere e strutture in elevazione: calcestruzzi e ferri			
139	A6.01.4.b 2	COMGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA per travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cm², per solai pieni di spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm²			
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			8.175,79
		A RIPORTARE Euro			101.496,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			101.496,98
		Solaio piano primo - travi 2*11,55*0,50*0,20 5*1,35*0,80*0,20 - zone piene 2*1,65*0,70*0,20 2*2,00*0,70*0,20 1,90*0,70*0,20 Solaio copertura - travi 2*11,55*0,50*0,20 5*1,65*0,50*0,20 - gronde 2*13,25*0,50*0,20 2*2,65*0,85*0,20	2,31 1,08 0,46 0,56 0,27 2,31 0,83 2,65 0,90		
		Totale m ³	11,37	106,39	1.209,65
140	A6.01.4.c	COMGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA per rampe scale e pianerottoli, per pareti di spessore < 150 mm, per pilastri di superficie trasversale < 800 cm ² , per solette di spessore < 150 mm: 2 Rck 25 N/mm ²			
		Pilastri piano terra 10*0,175^2*3,14*2,92 Pilastri piano primo 10*0,175^2*3,14*3,18 Violetta copertura (13,25+3,35+13,25+3,35)*0,15*0,50	2,81 3,06 2,49		
		Totale m ³	8,36	124,47	1.040,57
141	A6.02.1	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE a lavorato in cantiere			
		Pilastri - monconi d'ancoraggio alla fondazione 10*7*2,35*(1,578) - armatura 1° ordine 10*7*4,50*(1,578) 10*22*1,17*(0,395) - armatura 2° ordine 10*6*4,10*(1,578) 10*3*2,00*(0,888) 10*22*1,17*(0,395) Solaio piano primo - trave 1-5 3*(4,80+4,80+3,80+3,80)*(1,578)	259,58 497,07 101,67 388,19 53,28 101,67 81,42		
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			10.426,01
		A RIPORTARE Euro			103.747,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
N.	Codice			UNITARIO	
		RIPORTO Euro			103.747,20
		4*(4,15+4,15+3,65+3,65)*(1,578)	98,47		
		116*1,40*(0,395)	64,15		
		- trave 6-10			
		3*(4,80+4,80+3,80+3,80)*(1,578)	81,42		
		4*(4,15+4,15+3,65+3,65)*(1,578)	98,47		
		116*1,40*(0,395)	64,15		
		- trave 1-10			
		2*(3,00+3,00)*(0,888)	10,66		
		9*3,60*(1,578)	51,13		
		6*3,60*(1,578)	34,08		
		36*2,00*(0,395)	28,44		
		- trave 2-9			
		2*(2,00+2,00)*(0,888)	7,10		
		5*2,90*(1,578)	22,88		
		5*2,90*(1,578)	22,88		
		27*2,00*(0,395)	21,33		
		- trave 3-8			
		2*(2,00+2,00)*(0,888)	7,10		
		6*2,90*(1,578)	27,46		
		6*2,90*(1,578)	27,46		
		27*2,00*(0,395)	21,33		
		- trave 4-7			
		2*(2,00+2,00)*(0,888)	7,10		
		6*2,90*(1,578)	27,46		
		5*2,90*(1,578)	22,88		
		27*2,00*(0,395)	21,33		
		- trave 5-6			
		3*3,00*(0,888)	7,99		
		2*2,00*(0,888)	3,55		
		6*3,60*(1,578)	34,08		
		6*3,60*(1,578)	34,08		
		32*2,00*(0,395)	25,28		
		- zone piene			
		2*5*1,20*(1,578)	18,94		
		2*5*2,40*(0,888)	21,31		
		2*(4+4)*2,15*(0,395)	13,59		
		2*5*1,20*(1,578)	18,94		
		2*5*2,40*(0,888)	21,31		
		2*(4+4)*2,25*(0,395)	14,22		
		5*1,20*(1,578)	9,47		
		5*2,40*(0,888)	10,66		
		(4+4)*2,20*(0,395)	6,95		
		Solaio copertura			
		- trave 1-5			
		3*(4,60+4,80+3,50+4,80+4,60+3,50+3,80+4,10+3,80+4,10)*(0,888)	110,82		
		131*1,40*(0,395)	72,44		
		- trave 6-10			
		3*(4,60+4,80+3,50+4,80+4,60+3,50+3,80+4,10+3,80+4,10)*(0,888)	110,82		
		131*1,40*(0,395)	72,44		
		- trave 1-10			
		3*(3,00+3,00)*(0,888)	15,98		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		36*1,40*(0,395)	19,91		
		- trave 2-9			
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			10.426,01
		A RIPORTARE Euro			103.747,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			103.747,20
		3*(3,00+3,00)*(0,888)	15,98		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		36*1,40*(0,395)	19,91		
		- trave 3-8			
		3*(3,00+3,00)*(0,888)	15,98		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		36*1,40*(0,395)	19,91		
		- trave 4-7			
		3*(3,00+3,00)*(0,888)	15,98		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		36*1,40*(0,395)	19,91		
		- trave 5-6			
		3*(3,00+3,00)*(0,888)	15,98		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		2*3,60*(0,888)	6,39		
		36*1,40*(0,395)	19,91		
		- gronda			
		2*27*1,50*(1,578)	127,82		
		2*27*1,50*(0,888)	71,93		
		2*27*2,55*(0,395)	54,39		
		2*3*(4,50+6,00+4,50+5,00+5,00+5,00)*(0,395)	71,10		
		2*4*(4,50+6,00+4,50)*(0,395)	47,40		
		2*9*1,70*(1,578)	48,29		
		2*9*1,70*(0,888)	27,17		
		2*9*2,90*(0,395)	20,62		
		2*5*(3,80+3,80)*(0,395)	30,02		
		2*4*(3,80+3,80)*(0,395)	24,02		
		- veletta			
		2*3*(4,50+6,00+4,50+5,00+5,00+5,00)*(0,395)	71,10		
		2*3*(3,60+3,60)*(0,395)	17,06		
		(65+18+65+18)*1,70*(0,395)	111,47		
		4*4*0,75*(0,395)	4,74		
		4*(3+3)*2,00*(0,395)	18,96		
		80*0,20*(0,395)	6,32		
		Totale kg	3.852,81	0,90	3.467,53
142	A6.03.1	CASSEFORME RETTE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI			
	b	travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde			
		Solaio piano primo			
		- travi			
		11,55*0,50	5,78		
		-5*0,175^2*3,14	-0,48		
		(0,50+1,70+4,25+0,50)*0,20	1,39		
		11,55*0,50	5,78		
		(0,50+1,70+6,20+0,50)*0,20	1,78		
		-5*0,175^2*3,14	-0,48		
		5*1,35*0,80	5,40		
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			13.893,54
		A RIPORTARE Euro			107.214,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			107.214,73
		2*1,35*0,20 - zone piene	0,54		
		2*0,70*(0,20+1,65+0,20)	2,87		
		2*0,70*(0,20+2,00+0,20)	3,36		
		0,70*(0,20+1,95+0,20)	1,65		
		Solaio copertura - travi			
		2*11,90*0,50	11,90		
		-2*5*0,175^2*3,14	-0,96		
		5*1,65*0,50	4,13		
		- gronde			
		2*13,25*0,50	13,25		
		4*0,50*0,20	0,40		
		2*2,65*(0,75+0,20)	5,04		
		- veletta			
		(3,65+5,05+3,65)*0,50	6,18		
		(12,95+3,35+12,95+3,35)*0,50	16,30		
		Totale m2	83,83	25,31	2.121,74
143	A6.03.1.c	per pilastri, pareti rettilinee in elevazione			
		Pilastri piano terra 10*0,35*3,14*2,92	32,09		
		Pilastri piano primo 10*0,35*3,14*3,18	34,95		
		Totale m2	67,04	20,66	1.385,05
144	d	sovrapprezzo alle casseforme per superfici curve			
		Pilastri piano terra 10*0,35*3,14*2,92*(20,66/100)	6,63		
		Pilastri piano primo 10*0,35*3,14*3,18*(20,66/100)	7,22		
		Totale %	13,85	15,00	207,75
145	A6.03.2	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista			
		Pilastri piano terra 10*0,35*3,14*2,92	32,09		
		Pilastri piano primo 10*0,35*3,14*3,18	34,95		
		Totale m2	67,04	7,49	502,13
146	N1.05 A RIPORTARE Blocco "B"	POLISTIROLO PER GETTI C.A. Euro A RIPORTARE Euro			18.110,21 111.431,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			111.431,40
		Solaio piano primo 2*1,65*0,20	0,66		
		2*2,00*0,20	0,80		
		1,95*0,20	0,39		
		Solaio copertura (8,10+13,25)*0,70	14,95		
		Totale m2	16,80	5,02	84,34
		Solai e scale			
147	A6.02.1	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE a lavorato in cantiere			
		Solaio piano primo 5*(1,60+2,10+2,10+2,10+1,60)*(0,888)	42,18		
		24*2,30*(0,395)	21,80		
		Solaio piano secondo 5*(2,30+2,10+2,10+2,10+2,30)*(0,888)	48,40		
		27*3,60*(0,395)	38,39		
		Totale kg	150,77	0,90	135,69
148	A7.01.2	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO c per altezza totale di 20 cm			
		Piano primo (1,80+2,00+2,00+1,80)*1,35	10,26		
		Copertura (2,25+2,30+2,30+2,25)*1,65	15,02		
		Totale m2	25,28	43,80	1.107,26
		Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra			
149	A15.01.1	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI b travertino			
		Zoccolatura piano terra 0,85+5,00+2,45+0,80+0,75+2,50+2,45	14,80		
		Zoccolatura piano primo 5*2*0,35	3,50		
		Totale m	18,30	16,37	299,57
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			19.737,07
		A RIPORTARE Euro			113.058,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			113.058,26
150	A15.01.2 A15.01.2.b	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI travertino Soglie piano terra (3,30+2,15+2,15)*0,23 Soglie piano primo (3,10+5,90+0,90)*0,20 (0,90+4,10+0,90)*0,20 2*(0,90+1,55+0,90)*0,20 3,80*0,20	1,75 1,98 1,18 1,34 0,76		
		Totale m2	7,01	72,30	506,82
151		i compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm Soglie piano terra (3,30+2,15+2,15)*0,23*(72,30/100) Soglie piano primo (3,10+5,90+0,90)*0,20*(72,30/100) (0,90+4,10+0,90)*0,20*(72,30/100) 2*(0,90+1,55+0,90)*0,20*(72,30/100) 3,80*0,20*(72,30/100)	1,26 1,43 0,85 0,97 0,55		
		Totale %	5,06	20,00	101,20
152	A15.01.14 b	COMPENSO PER LAVORAZIONE A TORO per marmi e travertini Soglie piano primo 3,10+6,10+0,70 (0,70+4,10+0,70) 2*(0,70+1,55+0,70) 3,80	9,90 5,50 5,90 3,80		
		Totale m	25,10	34,86	874,99
153	A15.01.17 b	FORMAZIONE DI GOCCIOLATOIO pietre dure Soglie piano terra 3,30+2,15+2,15 3,30	7,60 3,30		
		Totale m	10,90	2,79	30,41
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			21.250,49
		A RIPORTARE Euro			114.571,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			114.571,68
154	N1.10	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRÈS FINE PORCELLANATO			
		Piano terra			
		3,80*7,85	29,83		
		3,55*4,70	16,69		
		Piano primo			
		2,90*1,60	4,64		
		4,50*2,00	9,00		
		3,80*1,80	6,84		
		2,00*1,95	3,90		
		3,80*1,35	5,13		
		Totale m2	76,03	44,83	3.408,42
		Intonaci			
155	6.1.280	INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO			
	1	A base di cemento.			
		INTERNO			
		Piano terra			
		- soffitto			
		3,10*1,95	6,05		
		2,35*4,25	9,99		
		3,80*2,00	7,60		
		2,35*1,70	4,00		
		3,80*1,65	6,27		
		(3,10+6,20+0,75)*0,30	3,02		
		(0,75+4,25+0,75)*0,30	1,73		
		2*(0,75+1,70+0,75)*0,30	1,92		
		3,80*0,30	1,14		
		-10*0,175^2*3,14	-0,96		
		- rappezzi a ridosso dei blocchi "A" e "C"			
		1,60*2,55	4,08		
		2,20*2,80	6,16		
		1,50*2,55	3,83		
		2,75*2,80	7,70		
		1,50*2,55	3,83		
		Piano primo			
		- soffitto			
		3,80*12,55	47,69		
		-10*0,175^2*3,14	-0,96		
		- rappezzi a ridosso dei blocchi "A" e "C"			
		1,60*2,55	4,08		
		2,15*2,80	6,02		
		1,50*2,55	3,83		
		2,45*2,80	6,86		
		1,50*2,55	3,83		
		Totale mq	137,71	15,40	2.120,73
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			26.779,64
		A RIPORTARE Euro			120.100,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			120.100,83
156	A12.01.3 A12.01.3.d	INTONACO CIVILE con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia			
		ESTERNO			
		Prospetto nord 3,65*0,70	2,56		
		Prospetto ovest 4,90*0,70	3,43		
		Prospetto sud 3,65*0,70	2,56		
		Totale m2	8,55	17,71	151,42
		Isolamenti ed impermeabilizzazioni			
157	5.3.100	GHIAIETTO DI FIUME PER COPERTURE			
		3,35*12,70*0,05	2,13		
		Totale mc	2,13	49,30	105,01
158	A7.03.03	MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO			
		3,35*12,70	42,55		
		Totale m2	42,55	10,33	439,54
159	A10.01.3 b	MANTO IMPERMEABILE CON ARMATURA IN VETROVELO RINFORZATO dello spessore di 4 mm			
		3,35*12,70	42,55		
		(3,35+12,70+3,35+12,70)*0,40	12,84		
		Totale m2	55,39	8,26	457,52
160	A11.01.2.i 1	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO O INCLINATE poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³: spessore 2 cm			
		Piano terra 3,80*12,95	49,21		
		Copertura			
		Euro			27.933,13
	A RIPORTARE Blocco "B"	A RIPORTARE Euro			121.254,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			121.254,32
		3,35*12,70	42,55		
		Totale m2	91,76	4,65	426,68
161	A11.01.2.i.2	per ogni cm in più			
		Piano terra 3,80*12,95*(2)	98,42		
		Copertura 3,35*12,70*(3)	127,64		
		Totale m2	226,06	2,38	538,02
		Infissi interni ed esterni			
162	A17.01.3	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE a tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B			
		Infisso lato sud: tubolari mm 200x200x3 2*6,05*(18,60)	225,06		
		2*3,30*(18,60)	122,76		
		Infisso lato nord-ovest: tubolari mm 200x200x3 4*6,05*(18,60)	450,12		
		2*(2,15+2,15)*(18,60)	159,96		
		Piastre ancoraggio 50,00	50,00		
		Totale kg	1.007,90	2,79	2.812,04
163	A19.01.4	VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI b spessore dei cristalli pari a 5 mm			
		Infisso piano terra - prospetto nord 2*0,75*(2,05+0,60)	3,98		
		2*0,70*2,05	2,87		
		1,50*0,60	0,90		
		- prospetto ovest 2*(2,00+0,60)	5,20		
		- prospetto sud 2*0,75*(2,05+0,60)	3,98		
		2*0,70*2,05	2,87		
		1,50*0,60	0,90		
		Totale m2	20,70	56,81	1.175,97
	E4.01.5	MANIGLIONE ANTIPANICO			32.885,84
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			126.207,03
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			126.207,03
164	E4.01.5.a	modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna			
		Porte ingresso piano terra 2	2,00		
		Totale cad	2,00	161,13	322,26
165	b	modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno			
		Porte ingresso piano terra 2	2,00		
		Totale cad	2,00	201,42	402,84
166	N1.06	TASSELLI ø 16 PER ANCORAGGIO PROFILATI IN FERRO			
		Ancoraggio baraccatura infissi 6*2*4	48,00		
		Totale cad	48,00	25,22	1.210,56
167	N1.07	RIEMPIMENTO TUBOLARI CON SCHIUMA POLIURETANICA			
		Infisso lato sud: tubolari mm 200x200x3 2*6,05*0,20*0,20*1000	484,00		
		2*3,30*0,20*0,20*1000	264,00		
		Infisso lato nord-ovest: tubolari mm 200x200x3 4*6,05*0,20*0,20*1000	968,00		
		2*(2,15+2,15)*0,20*0,20*1000	344,00		
		Totale litro	2.060,00	1,09	2.245,40
168	N1.13	INFISSO IN ALLUMINIO PER PARTI FISSE			
		Prospetto nord 2*3,30*2,85	18,81		
		- a detrarre infissi a doppia anta -1,60*2,15	-3,44		
		- a detrarre infissi a vasistas -1,60*0,75	-1,20		
		Prospetto ovest 4*2,15*2,85	24,51		
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			37.066,90
		A RIPORTARE Euro			130.388,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			130.388,09
		Prospetto sud 2*3,30*2,85 - a detrarre infissi a doppia anta -1,60*2,15 - a detrarre infissi a vasistas -1,60*0,75	18,81 -3,44 -1,20		
		Totale mq	52,85	128,75	6.804,44
169	N1.14	INFISSO IN ALLUMINIO A DOPPIA ANTA PER PORTA			
		Prospetto nord 1,60*2,15 Prospetto sud 1,60*2,15	3,44 3,44		
		Totale mq	6,88	270,40	1.860,35
170	N1.15	INFISSO IN ALLUMINIO A VASISTAS			
		2	2,00		
		Totale mq	2,00	329,65	659,30
171	N1.17	VETROCAMERA TERMOACUSTICA ISOLANTE MM 6/7-9-8/9			
		Infisso piano terra - prospetto nord 2*0,75*(2,05+0,60) 2*0,70*2,05 1,50*0,60 - prospetto ovest 2*(2,00+0,60) - prospetto sud 2*0,75*(2,05+0,60) 2*0,70*2,05 1,50*0,60	3,98 2,87 0,90 5,20 3,98 2,87 0,90		
		Totale m2	20,70	115,89	2.398,92
		Lavori di pittura e rifiniture			
172	A20.01.1	RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE			
		12,25*5,90 7,85*5,90 - a detrarre ingombro sbalzi struttura in c.a.	72,28 46,32		
		A RIPORTARE Euro			48.789,91
		A RIPORTARE Euro			142.111,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			142.111,10
		-1,95*0,30	-0,59		
		-2*2,00*0,30	-1,20		
		2*1,65*0,30	0,99		
		- a detrarre nuovi intonaci piano terra			
		-1,60*2,55	-4,08		
		-2,20*2,80	-6,16		
		-1,50*2,55	-3,83		
		-1,50*2,55	-3,83		
		-2,75*2,80	-7,70		
		- a detrarre nuovi intonaci piano primo			
		-1,60*2,55	-4,08		
		-2,15*2,80	-6,02		
		-1,50*2,55	-3,83		
		-1,50*2,55	-3,83		
		-2,45*2,80	-6,86		
		Totale m2	67,58	3,10	209,50
173	A20.01.8	STUCCATURA E RASATURA DI INTONACI CIVILI NUOVI			
		ESTERNO Quantità come intonaco 8,55	8,55		
		Totale m2	8,55	3,62	30,95
174	A20.01.8	STUCCATURA E RASATURA DI INTONACI CIVILI NUOVI			
		INTERNO Quantità come intonaco 137,71	137,71		
		Totale m2	137,71	3,62	498,51
175	A20.01.9	RASATURA DI VECCHI INTONACI CIVILI a con stucco emulsionato			
		INTERNO Quantità come raschiatura vecchie tinteggiate 67,58	67,58		
		Totale m2	67,58	6,20	419,00
	A20.01.11.b	TINTEGGIATURA A CALCE DI PARETI su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie:			
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			49.947,87
		A RIPORTARE Euro			143.269,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			143.269,06
176	A20.01.11.b.1	per uno strato a coprire eseguito a pennello			
		ESTERNO			
		Prospetto nord 2*3,65*0,70	5,11		
		Prospetto ovest 2*4,90*0,70	6,86		
		Prospetto sud 2*3,65*0,70	5,11		
		Totale m2	17,08	3,20	54,66
177	A20.01.12	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI PARETI			
		a tipo liscio			
		INTERNO			
		Piano terra			
		- soffitto			
		3,10*1,95	6,05		
		2,35*4,25	9,99		
		3,80*2,00	7,60		
		2,35*1,70	4,00		
		3,80*1,65	6,27		
		(3,10+6,20+0,75)*0,30	3,02		
		(0,75+4,25+0,75)*0,30	1,73		
		2*(0,75+1,70+0,75)*0,30	1,92		
		3,80*0,30	1,14		
		-10*0,175^2*3,14	-0,96		
		Piano primo			
		- soffitto			
		3,80*12,55	47,69		
		-10*0,175^2*3,14	-0,96		
		Totale m2	87,49	3,62	316,71
178	A20.01.13.a	TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE su superfici interne:			
		1 con pitture viniliche			
		Pareti			
		12,25*5,90	72,28		
		7,85*5,90	46,32		
		- pilastri			
		2*10*0,35*3,14*2,80	61,54		
		A detrarre ingombro sbalzi struttura in c.a.			
		-1,95*0,30	-0,59		
		-2*2,00*0,30	-1,20		
		2*1,65*0,30	0,99		
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			50.319,24
		A RIPORTARE Euro			143.640,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			143.640,43
		Totale m2	179,34	5,16	925,39
179	A20.03.7	VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI PER OPERE IN FERRO			
	a	smalto sintetico opaco			
		Ringhiera ballatoio (0,75+1,65+2,45+2,45+0,35+0,95)*1,00	8,60		
		(0,95+1,05+2,45+0,35+0,95)*1,00	5,75		
		2*(0,95+0,35+1,30+0,95)*1,00	7,10		
		(0,75+1,65+0,75)*1,00	3,15		
		Tubolari per infissi			
		- infisso lato sud			
		2*6,05*(0,20+0,20+0,20+0,20)	9,68		
		2*3,30*(0,20+0,20+0,20+0,20)	5,28		
		- infisso lato nord-ovest			
		4*6,05*(0,20+0,20+0,20+0,20)	19,36		
		2*(2,15+2,15)*(0,20+0,20+0,20+0,20)	6,88		
		Totale m2	65,80	8,57	563,91
		Impianto elettrico			
180	D1.01.1	PUNTI LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA			
	a	punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)			
		Piano terra			
		4	4,00		
		- modulo segnaletico di emergenza			
		2	2,00		
		Piano primo			
		4	4,00		
		- modulo segnaletico di emergenza			
		2	2,00		
		Totale cad	12,00	15,49	185,88
181	c	punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ecc.)			
		Piano primo			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	8,06	16,12
	D1.01.2	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA			52.010,54
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			145.331,73
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			145.331,73
182	D1.01.2.b	PER QUOTA LINEA DORSALE incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K			
		Quantità come art. D1.01.1.a 12	12,00		
		Totale cad	12,00	10,54	126,48
183	D1.01.3	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE a per punto luce semplice o doppio			
		Quantità come art. D1.01.1.a 12	12,00		
		Totale cad	12,00	6,82	81,84
184		b per punto di comando			
		Quantità come art. D1.01.1.c 2	2,00		
		Totale cad	2,00	4,03	8,06
185	D1.02.1	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE a per presa 2 x 10 A/16 A + T			
		Piano terra 4	4,00		
		Totale cad	4,00	20,45	81,80
186		f per presa UNEL 16 A e 10/16 A + T			
		Piano terra 4	4,00		
		Totale cad	4,00	21,69	86,76
	D1.02.2	INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA PER QUOTA DI LINEA DORSALE			
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			52.395,48
		A RIPORTARE Euro			145.716,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			145.716,67
187	D1.02.2.b	incluse le opere murarie			
		Piano terra			
		4	4,00		
		Totale cad	4,00	10,54	42,16
188	D1.02.3	INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE			
		Piano terra			
		4	4,00		
		Totale cad	4,00	5,58	22,32
		Attrezzature provvisionali			
189	N1.01	PONTEGGIO ESTERNO DI FACCIATA			
		Per demolizione			
		3,80*4,70	17,86		
		2*3,80*7,60	57,76		
		Per ricostruzione			
		- prospetto nord			
		4,90*7,65	37,49		
		- prospetto ovest			
		5,15*7,65	39,40		
		- prospetto sud			
		3,80*7,65	29,07		
		Totale m2	181,58	12,95	2.351,46
		Canali, discendenti, converse			
190	A8.01.23	TUBI IN LAMIERA IN RAME O IN FERRO			
		f in rame del diametro di 100 mm			
		2*(6,25+1,00)	14,50		
		Totale m	14,50	18,08	262,16
191	A8.01.24	SCOSSALINA IN RAME O IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO			
		d in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm			
		Veletta copertura			
	A RIPORTARE Blocco "B"	Euro			55.073,58
		A RIPORTARE Euro			148.394,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "B"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			148.394,77
		- lati a ridosso del fabbricato esistente 8,00+12,85	20,85		
		- lati liberi 3,80	3,80		
		(3,50+4,85)	8,35		
		Totale m	33,00	23,24	766,92
192	E2.02.5	BOCCHETTONI DI PIOMBO PER TERRAZZE			
		2*3,00	6,00		
		Totale kg	6,00	6,51	39,06
		Opere in ferro			
193	A17.02.1	FERRO TONDO, PIATTO OD ANGOLARE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI, QUALI RINGHIERE, INFERRIATE			
		c ringhiera per balconi			
		Ringhiera ballatoio (0,75+1,65+2,45+2,45+0,35+0,95)*(30,00)	258,00		
		(0,95+1,05+2,45+0,35+0,95)*(30,00)	172,50		
		2*(0,95+0,35+1,30+0,95)*(30,00)	213,00		
		(0,75+1,65+0,75)*(30,00)	94,50		
		Totale kg	738,00	3,25	2.398,50
	TOTALE Blocco "B" Euro	A RIPORTARE Euro			58.278,06 151.599,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			151.599,25
		Scavi, demolizioni e rimozioni			
194	2.4.120	RIMOZIONE DI INFISSI Infisso tra rimessa 1 e rimessa 2 0,80*2,20	1,76		
		Totale mq	1,76	17,50	30,80
195	18.4.190	SABBIA Allettamento colonna di scarico 5,80*0,30*0,50 - a detrarre tubazione -5,80*0,06*0,06*(3,14)	0,87 -0,07		
		Totale mc	0,80	23,70	18,96
196	A2.01.7	SCAVO ESEGUITO A MANO A SEZIONE APERTA a in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille Abbassamento quota pavimento rimessa 3 5,65*5,25*0,20	5,93		
		Totale m ³	5,93	56,29	333,80
197	A2.01.8	SCAVO ESEGUITO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA a in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille Colonna di scarico 5,80*0,30*0,40	0,70		
		Totale m ³	0,70	62,49	43,74
198	A3.01.3	TAGLIO A FORZA DI MURATURE PER LIMITATE QUANTITÀ a muratura in mattoni pieni Piano primo - nuovo vano porta tra protocollo e blocco "B" 0,50*1,50*2,30	1,73		
		Totale m ³	1,73	203,48	352,02
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			779,32
		A RIPORTARE Euro			152.378,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			152.378,57
199	A3.01.3.b	muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni Piano terra - nuovo vano porta tra archivio e blocco "B" 0,60*1,50*2,30 - apertura vano porta tra rimessa 1 e rimessa 2 0,65*(2,85+3,30)/2*2,40 - apertura vano porta tra rimessa 3 e rimessa 4 3,30*0,65*2,40 -1,15*0,35*2,40	2,07 4,80 5,15 -0,97		
		Totale m ³	11,05	183,34	2.025,91
200	A3.01.9 b	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI TAMPONAMENTO E DI TRAMEZZI blocchi in calcestruzzo spessore totale fino a 200 mm Piano terra 2,55*2,80	7,14		
		Totale m ²	7,14	9,30	66,40
201	c	laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm Piano terra - riapertura vano porta tra archivio e sala riunioni 1,40*2,90 - demolizione tramezzatura tra rimessa 1 e rimessa 2 0,95*2,90 -0,80*2,20	4,06 2,76 -1,76		
		Totale m ²	5,06	7,75	39,22
202	A3.01.14 b	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI DI PAVIMENTI sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete Rimessa 3 5,65*5,25*0,10 Colonna di scarico bagni 5,80*0,30*0,10	2,97 0,17		
		Totale m ³	3,14	103,29	324,33
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			3.235,18
		A RIPORTARE Euro			154.834,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			154.834,43
203	A21.01.5 A21.01.5.b	PERFORAZIONI DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE E SPESSORE muratura in pietrame o mattoni			
		Foro per condotto di aspirazione bagno PT 0,70*110	77,00		
		Totale m/mm	77,00	1,34	103,18
204	N1.03	RIMOZIONE TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E TERMICO BLOCCO "C"			
		1	1		
		Totale A corpo	1	200,69	200,69
		Movimento di materie			
205	A3.03.4 c	CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli			
		Taglio a forza di muratura (A3.01.3.b) 11,05	11,05		
		Taglio a forza di muratura (A3.01.3.a) 1,73	1,73		
		Demolizione muratura di tamponamento e tramezzature(A3.01.9.b) 7,14*0,20	1,43		
		Demolizione tramezzature (A3.01.9.c.) 5,06*0,10	0,51		
		Demolizione massetto armato (A3.01.14.b) 3,14	3,14		
		Quantità come scavo a mano (A2.01.7.a) 5,93	5,93		
		Quantità come scavo a mano (A2.01.8.a) 0,70	0,70		
		Totale m³	24,49	6,20	151,84
206	4.1.120	Opere e strutture in elevazione: murature portanti RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA SU MURATURE ESISTENTI			
		Piano terra Euro			3.690,89
	A RIPORTARE Blocco "C"	A RIPORTARE Euro			155.290,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			155.290,14
		- nuova apertura tra archivio e blocco "B" 2*0,60*0,15*2,30	0,41		
		- apertura vano porta tra rimessa 1 e rimessa 2 0,65*0,15*2,40	0,23		
		- apertura vano porta tra rimessa 3 e rimessa 4 2*0,65*0,15*2,40	0,47		
		Piano primo - nuova apertura tra protocollo e blocco "B" 2*0,50*0,15*2,30	0,35		
		Totale mc	1,46	506,00	738,76
207	A9.02.1	MURATURA DI MATTONI DELLO SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA a con mattoni pieni comuni			
		Piano terra - riapertura vano porta tra sala riunioni ed archivio 0,65*0,35*2,40	0,55		
		- modifica vano porta tra sala riunioni e blocco "B" 0,60*0,50*2,40	0,72		
		0,60*0,85*2,40	1,22		
		2,55*0,60*0,40	0,61		
		- apertura vano porta tra rimessa 1 e rimessa 2 0,95*0,65*2,40	1,48		
		Totale m ³	4,58	232,41	1.064,44
208	e	compenso per l'esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, ecc.			
		Quantità come art. A9.02.1.a 4,58	4,58		
		Totale m ³	4,58	25,82	118,26
209	A9.03.1	MURATURA DI BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO			
		Piano terra - chiusura vano porta tra sala riunioni e rimessa 2 2,40*0,70*2,90	4,87		
		- chiusura nicchia nella rimessa 4 2,70*0,40*2,90	3,13		
		- chiusura nicchia locale igienico spogliatoio 2,70*0,40*2,90	3,13		
		Totale m ³	11,13	187,47	2.086,54
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			7.698,89
		A RIPORTARE Euro			159.298,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro
210	A21.01.23	ARCHITRAVE IN ACCIAIO			159.298,14
		Piano terra			
		- nuovo vano porta tra archivio e blocco "B" 2*1,90*(12,90)	49,02		
		- apertura vano porta tra rimessa 1 e rimessa 2 4*3,60*15,80	227,52		
		- apertura vano porta tra rimessa 3 e rimessa 4 4*3,60*15,80	227,52		
		Piano primo			
		- nuovo vano porta tra protocollo e blocco "B" 2*1,90*(12,90)	49,02		
		Totale kg	553,08	8,78	4.856,04
		Opere e strutture in elevazione: tamponature e tramezzi			
211	A9.02.5.c 3	MURATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO con mattoni a sei fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta bastarda			
		Piano terra			
		- modifica vano porta tra rimessa 2 e spogliatoio 2*1,25*0,40	1,00		
		- riapertura vano porta tra sala riunioni ed archivio 2*1,40*0,40	1,12		
		- nuove tramezzature			
		3,95*3,00	11,85		
		-0,85*2,40	-2,04		
		5,80*3,00	17,40		
		-0,85*2,40	-2,04		
		1,80*3,00	5,40		
		-0,85*2,40	-2,04		
		1,80*3,00	5,40		
		-0,75*2,40	-1,80		
		0,80*2,20	1,76		
		Totale m2	36,01	20,25	729,20
		Solai e scale			
212	A6.02.2	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA			
		Piano terra			
		- modifica vano porta tra rimessa 2 e spogliatoio 1,25*0,60*(3,00)	2,25		
		- riapertura vano porta tra sala riunioni ed archivio 1,05*0,65*(3,00)	2,05		
		- modifica vano porta tra sala riunioni e blocco "B" 1,30*0,60*(3,00)	2,34		
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			13.284,13
		A RIPORTARE Euro			164.883,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			164.883,38
		- rifacimento massetto rimessa 3 5,65*5,25*(3,00)	88,99		
		Totale kg	95,63	1,08	103,28
213	A7.01.9	SOLAIO IN PROFILATI DI FERRO a con semplice tavellonato dello spessore di 6÷7 cm			
		Piano terra			
		- modifica vano porta tra rimessa 2 e spogliatoio 1,25*0,60	0,75		
		- riapertura vano porta tra sala riunioni ed archivio 1,05*0,65	0,68		
		- modifica vano porta tra sala riunioni e blocco "B" 1,30*0,60	0,78		
		Totale m2	2,21	16,58	36,64
214	A7.03.03	MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO			
		Piano terra			
		- modifica vano porta tra rimessa 2 e spogliatoio 1,25*0,60	0,75		
		- riapertura vano porta tra sala riunioni ed archivio 1,05*0,65	0,68		
		- modifica vano porta tra sala riunioni e blocco "B" 1,30*0,60	0,78		
		- sopraelevazione quota pavimento: sala riunioni 5,80*4,35	25,23		
		1,20*0,60	0,72		
		1,05*0,65	0,68		
		- sopraelevazione quota pavimento: archivio 5,80*5,35	31,03		
		1,20*0,60	0,72		
		- sopraelevazione quota pavimento: spogliatoio 3,95*2,95	11,65		
		2*0,85*0,10	0,17		
		- sopraelevazione quota pavimento: atrio 3,95*2,75	10,86		
		1,25*0,60	0,75		
		- sopraelevazione quota pavimento: servizio igienico 1,80*1,75	3,15		
		-0,80*0,10	-0,08		
		0,75*0,10	0,08		
		1,80*2,30	4,14		
		0,85*0,10	0,09		
		1,80*1,55	2,79		
		- sopraelevazione quota pavimento: rimessa 1 e rimessa 2 5,85*4,40	25,74		
		3,05*0,65	1,98		
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			13.424,05
		A RIPORTARE Euro			165.023,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			165.023,30
		5,85*5,30	31,01		
		2,50*0,65	1,63		
		- sopraelevazione quota pavimento: rimessa 4			
		6,10*4,35	26,54		
		3,00*0,65	1,95		
		- rifacimento massetto rimessa 3			
		5,65*5,25	29,66		
		Totale m2	212,70	10,33	2.197,19
215	A17.01.1	FERRO IN PROFILATI LAMINATI A CALDO			
	a	in acciaio Fe360B			
		Piano terra			
		- modifica vano porta tra rimessa 2 e spogliatoio 2*1,55*(8,10)	25,11		
		- riapertura vano porta tra sala riunioni ed archivio 2*1,65*(8,10)	26,73		
		- modifica vano porta tra sala riunioni e blocco "B" 2*1,60*(12,90)	41,28		
		Totale kg	93,12	2,07	192,76
		Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra			
216	A14.01.1	PAVIMENTO A GETTO DI CEMENTO			
	a	dello spessore di 8 cm			
		Piano terra			
		- rimesse 1 e 2			
		5,90*5,35	31,57		
		3,05*0,65	1,98		
		5,85*4,35	25,45		
		2,50*0,65	1,63		
		1,25*0,40	0,50		
		- rimesse 3 e 4			
		5,60*5,25	29,40		
		3,00*0,70	2,10		
		6,10*4,35	26,54		
		Totale m2	119,17	25,41	3.028,11
217	A14.02.1.b	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA bicottura, dimensioni 20 x 20 cm:			
	1	superficie bugnata, bianca			
		Piano terra			
		Euro			18.842,11
	A RIPORTARE Blocco "C"	A RIPORTARE Euro			170.441,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			170.441,36
		- servizi igienici spogliatoio (1,80+1,55+1,80+1,55)*2,00	13,40		
		-0,85*2,00	-1,70		
		(1,80+2,30+1,80+2,30)*2,00	16,40		
		-0,85*2,00	-1,70		
		-0,75*2,00	-1,50		
		2*0,10*2,00	0,40		
		(1,80+1,75+1,80+0,80+0,80+0,10+0,80+0,80)*2,00	17,30		
		-0,75*2,00	-1,50		
		Totale m2	41,10	35,12	1.443,43
218	A14.02.13	BATTISCOPIA IN LEGNO MASSELLO a 80 x 10 mm			
		Piano terra - archivio 0,45+4,30+0,40+0,30+0,30+3,75+1,80+0,30+ 0,30+0,20+0,30+0,30+0,90+5,35+0,45+0,45	19,85		
		- sala riunioni 0,30+1,40+4,35+0,60+4,35+1,20+0,40+0,40+ 1,25+1,80+0,30	16,35		
		- atrio 0,15+1,25+2,40+0,50+2,75+1,15+1,95+0,20+0,15	10,50		
		- spogliatoio 1,15+0,15+1,95+3,95+1,50+0,15+0,15+0,20+1,95	11,15		
		Totale m	57,85	10,33	597,59
219	A15.01.1	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI b travertino			
		Piano terra - copertina parete divisoria docce 0,80	0,80		
		Totale m	0,80	16,37	13,10
220	N1.10	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRÈS FINE PORCELLANATO			
		Piano terra - archivio 5,80*5,35	31,03		
		2*1,45*0,30	0,87		
		1,20*0,60	0,72		
		1,05*0,65	0,68		
		- sala riunioni 5,80*4,35	25,23		
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			20.896,23
		A RIPORTARE Euro			172.495,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			172.495,48
		1,20*0,60	0,72		
		3,40*0,40	1,36		
		- atrio			
		3,95*2,75	10,86		
		1,30*0,15	0,20		
		1,25*0,20	0,25		
		0,85*0,10	0,09		
		- spogliatoio			
		3,95*2,95	11,65		
		1,25*0,15	0,19		
		0,85*0,10	0,09		
		- servizio igienico			
		1,80*1,55	2,79		
		0,85*0,10	0,09		
		1,80*2,30	4,14		
		0,75*0,10	0,08		
		1,00*1,75	1,75		
		Piano primo			
		1,50*0,50	0,75		
		1,20*0,50	0,60		
		Totale m2	94,14	44,83	4.220,30
		Intonaci			
	6.1.280	INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO			
221	1	A base di cemento.			
		INTERNO			
		Piano terra			
		- archivio			
		(5,80+5,35+5,80+5,35)*2,80	62,44		
		5,80*5,35	31,03		
		- sala riunioni			
		(5,80+4,35+5,80+4,35)*2,80	56,84		
		-3,20*2,45	-7,84		
		(2,45+3,20+2,45)*0,40	3,24		
		5,80*4,35	25,23		
		- rimessa 1			
		(5,85+5,35+5,90+5,30)*2,80	62,72		
		-2,95*2,15	-6,34		
		(2,15+2,95+2,15)*0,40	2,90		
		-3,00*2,20	-6,60		
		(2,20+3,00+2,20)*0,65	4,81		
		5,85*5,35	31,30		
		- rimessa 2			
		(5,85+4,35+5,85+4,40)*2,80	57,26		
		-3,00*2,20	-6,60		
		-2,50*2,80	-7,00		
		(2,80+2,50+2,80)*0,65	5,27		
		5,85*4,40	25,74		
		- atrio			
		(3,95+2,75+3,95+2,75)*2,80	37,52		
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			25.116,53
		A RIPORTARE Euro			176.715,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			176.715,78
		-0,85*2,20	-1,87		
		3,95*2,75	10,86		
		- spogliatoio			
		(3,95+2,95+3,95+2,95)*2,80	38,64		
		-2*0,85*2,20	-3,74		
		3,95*2,95	11,65		
		- WC			
		(1,80+1,55+1,80+1,55)*2,80	18,76		
		-0,85*2,20	-1,87		
		1,80*1,55	2,79		
		- disimpegno servizio igienico			
		(1,80+2,30+1,80+2,30)*2,80	22,96		
		-2*0,85*2,20	-3,74		
		-0,75*2,20	-1,65		
		(2,20+0,75+2,20)*0,10	0,52		
		1,80*2,30	4,14		
		- docce			
		(1,80+1,75+1,80+1,75)*2,80	19,88		
		-0,75*2,20	-1,65		
		-0,10*2,00	-0,20		
		(0,80+0,10+0,80)*2,00	3,40		
		1,80*1,75	3,15		
		- rimessa 3			
		(5,65+5,25+5,60+5,25)*2,80	60,90		
		-2,95*2,15	-6,34		
		(2,15+2,95+2,15)*0,50	3,63		
		-3,00*2,20	-6,60		
		(2,20+3,00+2,20)*0,65	4,81		
		5,65*5,25	29,66		
		- rimessa 4			
		(6,10+4,35+6,10+4,35)*2,80	58,52		
		-3,00*2,20	-6,60		
		-2,50*2,80	-7,00		
		6,10*4,35	26,54		
		Piano primo			
		- rapprezzo protocollo			
		1,50*2,55	3,83		
		Totale mq	655,30	15,40	10.091,62
		Isolamenti ed impermeabilizzazioni			
222	A11.01.2.i	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO O INCLINATE poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m³:			
	1	spessore 2 cm			
		Piano terra			
		- archivio			
		5,80*5,35	31,03		
		2*1,45*0,30	0,87		
		1,20*0,60	0,72		
		1,05*0,65	0,68		
		- sala riunioni			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			35.208,15
		A RIPORTARE Euro			186.807,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			186.807,40
		5,80*4,35	25,23		
		1,20*0,60	0,72		
		3,40*0,40	1,36		
		- atrio			
		3,95*2,75	10,86		
		1,30*0,15	0,20		
		1,25*0,20	0,25		
		0,85*0,10	0,09		
		- spogliatoio			
		3,95*2,95	11,65		
		1,25*0,15	0,19		
		0,85*0,10	0,09		
		- servizio igienico			
		1,80*1,55	2,79		
		0,85*0,10	0,09		
		1,80*2,30	4,14		
		0,75*0,10	0,08		
		1,00*1,75	1,75		
		Totale m2	92,79	4,65	431,47
223	A11.01.2.i.2	per ogni cm in più			
		Piano terra			
		92,79*(2)	185,58		
		Totale m2	185,58	2,38	441,68
224	A11.02.4.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO polistirene espanso di densità pari a 35 kg/m ³ , resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819:			
	1	spessore 3 cm			
		Piano terra			
		- archivio			
		(5,35+5,80+3,75)*2,80	41,72		
		- sala riunioni			
		(5,80+4,35)*2,80	28,42		
		-3,30*2,50	-8,25		
		(2,50+3,30+2,50)*0,40	3,32		
		- spogliatoio			
		(2,95+3,95)*2,80	19,32		
		- atrio			
		(2,75+3,95)*2,80	18,76		
		- wc			
		(1,80+1,55)*2,80	9,38		
		- disimpegno wc			
		2,30*2,80	6,44		
		- docce			
		(1,80+1,75)*2,80	9,94		
		- rimessa 1			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			36.081,30
		A RIPORTARE Euro			187.680,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			187.680,55
		5,85*5,35	31,30		
		- rimessa 2			
		5,85*4,40	25,74		
		- rimessa 3			
		5,65*5,25	29,66		
		- rimessa 4			
		6,10*4,35	26,54		
		Totale m2	242,29	42,35	10.260,98
225	A11.02.4.b.2	per ogni cm in più			
		242,29*3	726,87		
		Totale m2	726,87	2,22	1.613,65
		Infissi interni ed esterni			
	9.3.60	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO			
226	2	Infisso con telaio munito di mostra.			
		Piano terra			
		2*1,20*2,20	5,28		
		1,10*2,20	2,42		
		1,25*2,20	2,75		
		3*0,85*2,20	5,61		
		Piano primo			
		1,20*2,20	2,64		
		Totale mq	18,70	244,00	4.562,80
	9.3.80	TAMBURATA DI PORTE			
227	1	Con laminato plastico semplice a due facce.			
		Piano terra			
		(0,30*(0,90+1,10))+0,75*(0,90+1,10))	2,10		
		3*(0,75*(0,90+1,10))	4,50		
		Totale mq	6,60	41,80	275,88
	A19.01.2	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO TIPO "VISARM"			
228	a	spessore 6/7 mm			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			52.794,61
		A RIPORTARE Euro			204.393,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			204.393,86
		Infissi interni - piano terra $2*((0,50*0,90)+(0,50*0,90)+(0,50*1,10)+(0,50*1,10))$	4,00		
		$((0,45*0,90)+(0,45*0,90)+(0,45*1,10)+(0,45*1,10))$	1,80		
		- piano primo $((0,50*0,90)+(0,50*0,90)+(0,50*1,10)+(0,50*1,10))$	2,00		
		Totale m2	7,80	56,81	443,12
		Lavori di pittura e rifiniture			
229	A20.01.1	RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE			
		Prospetto est $3,50*(7,40+7,55)/2$	26,16		
		$8,05*0,70$	5,64		
		$11,55*1,40/2$	8,09		
		Totale m2	39,89	3,10	123,66
230	A20.01.8	STUCCATURA E RASATURA DI INTONACI CIVILI NUOVI			
		INTERNO			
		Quantità come intonaci	655,30		
		655,30			
		A detrarre quantità come pannelli isolanti	-242,29		
		-242,29			
		A detrarre pareti rivestite nei tratti senza pannello isolante			
		- wc			
		$-(1,55+1,80)*2,00$	-6,70		
		$0,85*2,00$	1,70		
		- disimpegno wc			
		$-(1,80+2,30+1,80)*2,00$	-11,80		
		$0,85*2,00$	1,70		
		$0,75*2,00$	1,50		
		$-2*0,10*2,00$	-0,40		
		- docce			
		$-(1,80+0,80+0,80+0,10+0,80+0,80)*2,00$	-10,20		
		$0,75*2,00$	1,50		
		Totale m2	390,31	3,62	1.412,92
231	A20.01.9	RASATURA DI VECCHI INTONACI CIVILI			
	a	con stucco emulsionato			
		ESTERNO			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			54.774,31
		A RIPORTARE Euro			206.373,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			206.373,56
		Quantità come raschiatura vecchie tinteggiature 39,89	39,89		
		Totale m2	39,89	6,20	247,32
232	A20.01.11.b	TINTEGGIATURA A CALCE DI PARETI su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie: 1 per uno strato a coprire eseguito a pennello Prospetto est 2*3,50*(7,40+7,55)/2 2*8,05*0,70 2*11,55*1,40/2	52,33 11,27 16,17		
		Totale m2	79,77	3,20	255,26
233	A20.01.12	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI PARETI a tipo liscio INTERNO Piano terra - archivio 5,80*5,35 - sala riunioni 5,80*4,35 - rimessa 1 5,85*5,35 - rimessa 2 5,85*4,40 - atrio 3,95*2,75 - spogliatoio 3,95*2,95 - WC 1,80*1,55 - disimpegno servizio igienico 1,80*2,30 - docce 1,80*1,75 - rimessa 3 5,65*5,25 - rimessa 4 6,10*4,35	31,03 25,23 31,30 25,74 10,86 11,65 2,79 4,14 3,15 29,66 26,54		
		Totale m2	202,09	3,62	731,57
	A20.01.13.a	TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE su superfici interne:			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			56.008,46
		A RIPORTARE Euro			207.607,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			207.607,71
234	A20.01.13.a.1	con pitture viniliche			
		INTERNO			
		Piano terra			
		- archivio			
		(5,80+5,35+5,80+5,35)*2,80	62,44		
		- sala riunioni			
		(5,80+4,35+5,80+4,35)*2,80	56,84		
		-3,20*2,45	-7,84		
		(2,45+3,20+2,45)*0,40	3,24		
		- rimessa 1			
		(5,85+5,35+5,90+5,30)*2,80	62,72		
		-2,95*2,15	-6,34		
		(2,15+2,95+2,15)*0,40	2,90		
		-3,00*2,20	-6,60		
		(2,20+3,00+2,20)*0,65	4,81		
		- rimessa 2			
		(5,85+4,35+5,85+4,40)*2,80	57,26		
		-3,00*2,20	-6,60		
		-2,50*2,80	-7,00		
		(2,80+2,50+2,80)*0,65	5,27		
		- atrio			
		(3,95+2,75+3,95+2,75)*2,80	37,52		
		-0,85*2,20	-1,87		
		- spogliatoio			
		(3,95+2,95+3,95+2,95)*2,80	38,64		
		-2*0,85*2,20	-3,74		
		- WC			
		(1,80+1,55+1,80+1,55)*2,80	18,76		
		-0,85*2,20	-1,87		
		- disimpegno servizio igienico			
		(1,80+2,30+1,80+2,30)*2,80	22,96		
		-2*0,85*2,20	-3,74		
		-0,75*2,20	-1,65		
		(2,20+0,75+2,20)*0,10	0,52		
		- docce			
		(1,80+1,75+1,80+1,75)*2,80	19,88		
		-0,75*2,20	-1,65		
		-0,10*2,00	-0,20		
		(0,80+0,10+0,80)*2,00	3,40		
		- rimessa 3			
		(5,65+5,25+5,60+5,25)*2,80	60,90		
		-2,95*2,15	-6,34		
		(2,15+2,95+2,15)*0,50	3,63		
		-3,00*2,20	-6,60		
		(2,20+3,00+2,20)*0,65	4,81		
		- rimessa 4			
		(6,10+4,35+6,10+4,35)*2,80	58,52		
		-3,00*2,20	-6,60		
		-2,50*2,80	-7,00		
		Piano primo			
		- parete protocollo			
		5,55*3,47	19,26		
		A detrarre pareti rivestite			
		-41,10	-41,10		
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			56.008,46
		A RIPORTARE Euro			207.607,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			207.607,71
		Totale m2	427,54	5,16	2.206,11
		Impianto idrico-sanitario			
235	E1.06.12	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA IN ALLUMINIO c fino a 20 dm²			
		Condotto di aspirazione bagno PT 15,00	15,00		
		Totale dm²	15,00	3,62	54,30
236	E1.10.4	COIBENTAZIONI ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI a rivestimento esterno in PVC spessore 20 mm			
		Rete acqua calda dal riscaldatore elettrico alla valvola di intercettazione 0,50	0,50		
		Totale m2	0,50	16,53	8,27
237	E2.01.5	SCARICHI ORIZZONTALI O VERTICALI IN PVC f diametro esterno 125 mm			
		Colonna scarico bagni 5,80	5,80		
		Totale m	5,80	11,42	66,24
238	E2.01.6	TUBI IN PVC d diametro esterno 100 mm			
		Condotto di aspirazione bagno PT 0,80	0,80		
		Totale m	0,80	7,59	6,07
239	E2.01.7.b	RACCORDI PER TUBI IN PVC curva a 87°: 7 diametro esterno 125 mm			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			58.349,45
		A RIPORTARE Euro			209.948,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			209.948,70
		Colonna di scarico 1	1,00		
		Totale cad	1,00	9,79	9,79
240	E2.01.7.c	RACCORDI PER TUBI IN PVC derivazione a 45°: 8 diametro esterno 125 mm			
		Colonna di scarico bagni 2	2,00		
		Totale cad	2,00	16,92	33,84
241	E2.02.1	ALLACCIO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO a lavabo			
		Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	167,33	167,33
242	j	piatto doccia			
		Piano terra 2	2,00		
		Totale cad	2,00	173,53	347,06
243	m	vaso a cacciata			
		Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	76,23	76,23
244	o	cassetta di scarico			
		Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	108,46	108,46
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			59.092,16
		A RIPORTARE Euro			210.691,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			210.691,41
245	E2.02.1.p	flussometro Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	68,17	68,17
246	E2.02.8	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE b del diametro di 20 mm Rete di adduzione acqua fredda 10,00 Rete acqua calda dal riscaldatore elettrico alla valvola di intercettazione 5,00	10,00 5,00		
		Totale m	15,00	7,75	116,25
247	E2.02.14	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO a da 1/2" Piano terra 2	2,00		
		Totale cad	2,00	40,90	81,80
248	E2.02.20	VASO IGIENICO ALL'INGLESE a delle dimensioni di 360 x 550 x 380 mm circa Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	105,36	105,36
249	E2.02.22	CASSETTA DI SCARICO IN PORCELLANA VETRIFICATA BIANCA Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	147,50	147,50
	E2.02.30	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA BIANCA Euro			59.611,24
	A RIPORTARE Blocco "C"	A RIPORTARE Euro			211.210,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			211.210,49
250	E2.02.30.c	delle dimensioni di 500 x 650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con bocca di erogazione al centro			
		Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	229,31	229,31
251	E2.02.37	PIATTO PER DOCCIA b in fire-clay delle dimensioni di 0,80 x 0,80 m circa			
		Piano terra 2	2,00		
		Totale cad	2,00	378,05	756,10
252	E2.02.38	RISCALDATORE ELETTRICO b da 80 litri			
		Piano terra 1	1,00		
		Totale cad	1,00	173,53	173,53
253	15.3.10	Impianto elettrico PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE			
		PRESA TELEFONICA Piano terra - archivio 1	1,00		
		- sala riunioni 1	1,00		
		PRESA TRASMISSIONE DATI Piano terra - archivio 1	1,00		
		- sala riunioni 1	1,00		
		Totale cad	4,00	22,70	90,80
	15.3.20	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			60.860,98
		A RIPORTARE Euro			212.460,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			212.460,23
254	15.3.20.2	Per presa di servizio su murature intonacate.			
		Quantità come art. 15.3.10			
		4	4,00		
		Totale cad	4,00	11,10	44,40
255	3	Maggiorazione per opere su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra.			
		Quantità come art. 15.3.10			
		4	4,00		
		Totale cad	4,00	10,20	40,80
256	15.3.210	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA			
	1	Con presa ad una coppia.			
		PRESA TELEFONICA			
		Piano terra			
		- archivio			
		1	1,00		
		- sala riunioni			
		1	1,00		
		Totale cad	2,00	33,60	67,20
257	15.3.220	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI			
	5	Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E.			
		PRESA TRASMISSIONE DATI			
		Piano terra			
		- archivio			
		1	1,00		
		- sala riunioni			
		1	1,00		
		Totale cad	2,00	93,00	186,00
258	A21.01.5	PERFORAZIONI DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE E SPESSORE			
	b	muratura in pietrame o mattoni			
		A RIPORTARE Blocco "C" Euro			61.199,38
		A RIPORTARE Euro			212.798,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			212.798,63
		Passaggio cavi di collegamento collettori-centrale termica 0,70*50 0,65*50	35,00 32,50		
		Totale m/mm	67,50	1,34	90,45
259	D1.01.1	PUNTI LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA a punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)			
		PIANO TERRA Archivio 4 - modulo segnaletico di emergenza 1 Sala riunioni 4 - modulo segnaletico di emergenza 1 Rimessa 1 1 Rimessa 2 1 Atrio 1 - modulo segnaletico di emergenza 1 Spogliatoio 1 - modulo segnaletico di emergenza 1 WC 2 Disipegno WC 1 Docce 1 Rimessa 3 1 Rimessa 4 1	4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
		Totale cad	22,00	15,49	340,78
260		a punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Quantità come art. D1.01.1.a 22	 22,00		
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			61.630,61
		A RIPORTARE Euro			213.229,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			213.229,86
		Totale cad	22,00	15,49	340,78
261	D1.01.1.c	punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ecc.)			
		Piano terra			
		- archivio	2,00		
		2			
		- sala riunioni	1,00		
		1			
		- rimessa 1	1,00		
		1			
		- rimessa 2	2,00		
		2			
		- atrio	2,00		
		2			
		- spogliatoio	1,00		
		1			
		- WC	2,00		
		2			
		- disimpegno WC	1,00		
		1			
		- rimessa 3	1,00		
		1			
		Totale cad	13,00	8,06	104,78
262	c	punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ecc.)			
		Quantità come art. D1.01.1.c	13,00		
		13			
		Totale cad	13,00	8,06	104,78
263	D1.01.2	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE			
	b	incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K			
		Quantità come art. D1.01.1.a	22,00		
		22			
		Totale cad	22,00	10,54	231,88
264	D1.02.1	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE			
	a	per presa 2 x 10 A/16 A + T			
		A RIPORTARE Euro			62.412,83
		A RIPORTARE Euro			214.012,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			214.012,08
		Piano terra - archivio 4	4,00		
		- sala riunioni 2	2,00		
		- rimessa 1 1	1,00		
		- rimessa 2 1	1,00		
		- atrio 2	2,00		
		- spogliatoio 1	1,00		
		- WC 2	2,00		
		- disimpegno WC 1	1,00		
		- rimessa 3 1	1,00		
		Totale cad	15,00	20,45	306,75
265	D1.02.1.b	per ogni frutto in più sulla stessa scatola			
		Piano terra - rimessa 2 1	1,00		
		Totale cad	1,00	4,03	4,03
266	c	per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio			
		Alimentazione termostato 1	1,00		
		Alimentazione elettrovalvola collettore impianto termico 1	1,00		
		Alimentazione aspiratore WC 1	1,00		
		Alimentazione riscaldatore elettrico 1	1,00		
		Totale cad	4,00	16,11	64,44
267	f	per presa UNEL 16 A e 10/16 A + T			
		Piano terra - archivio 2	2,00		
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			62.788,05
		A RIPORTARE Euro			214.387,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			214.610,47
		1	1,00		
		Totale cad	15,00	5,58	83,70
270	D1.02.16	NODO EQUIPOTENZIALE b per ogni nodo incluse le opere murarie			
		Servizio igienico spogliatoio 1	1,00		
		Totale cad	1,00	78,09	78,09
271	D2.01.1	CAVO N07V-K (CEI-UNEL 35752) b conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²			
		Collegamento collettore PT alla centrale termica 3*11,00	33,00		
		Totale m	33,00	0,48	15,84
272		e conduttori: 1 - sezione 6 mm²			
		Alimentazione quadro QDPTDX 5*14,00	70,00		
		Totale m	70,00	1,30	91,00
273	D3.01.2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ACCESSORIABILE e bipolare fino a 32 A			
		Quadro QDG - per interruttori automatici magnetotermici differenziali 1	1,00		
		Quadro QDPXDX - per interruttori automatici magnetotermici differenziali 4	4,00		
		Quadro QDCT - per interruttori automatici magnetotermici differenziali 4	4,00		
		Quadro QDCT - per interruttori automatici magnetotermici differenziali 1	1,00		
		Totale cad	10,00	32,07	320,70
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			63.600,55
		A RIPORTARE Euro			215.199,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			215.199,80
274	D3.01.2.k	quadripolare fino a 32 A Quadro QDG - per interruttori automatici magnetotermici differenziali 2	2,00		
		Totale cad	2,00	59,50	119,00
275	D3.07.1	MODULO DIFFERENZIALE PER CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA a bipolare fino a 25 A Quadro QDG 1 Quadro QDPTDX 4	1,00 4,00		
		Totale cad	5,00	45,60	228,00
276	D3.07.2	MODULO DIFFERENZIALE PER CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA h quadripolare fino a 25 A Quadro QDG 2	2,00		
		Totale cad	2,00	56,81	113,62
277	D3.14	PORTAFUSIBILI 2 bipolare fino a 32 A Quadro QDPTDX 3	3,00		
		Totale cad	3,00	11,16	33,48
278	D3.15	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3 quadripolare fino a 63 A Quadro QDPTDX 1	1,00		
		Totale cad	1,00	36,98	36,98
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			64.131,63
		A RIPORTARE Euro			215.730,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			215.730,88
279	D4.12.3.a	CONTATORE DI POTENZA bipolare			
	D4.12.3.a.2	fino a 40 A			
		Quadro QCT 2	2,00		
		Totale cad	2,00	50,10	100,20
280	D4.12.6	INTERRUTTORE SALVAMOTORE			
	b	fino a 25 A			
		Quadro QCT 2	2,00		
		Totale cad	2,00	74,37	148,74
281	D5.34	TUBO TERMOPLASTICO FLESSIBILE			
	3	diametro esterno 25 mm			
		CAVIDOTTO IMPIANTO TERMICO Collegamento collettore PT alla centrale termica 11,00	11,00		
		Totale m	11,00	2,38	26,18
282	D7.06	CENTRALINO			
	4	da 27 a 38 moduli			
		Quadro QDPTDX 1	1,00		
		Totale cad	1,00	90,64	90,64
283	D7.13	LAMPADA SPIA DA QUADRO			
		Quadro QDPTDX 3	3,00		
		Totale cad	3,00	13,79	41,37
	D7.16	PORTAFUSIBILE			
	A RIPORTARE Blocco "C"	Euro			64.538,76
		A RIPORTARE Euro			216.138,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Blocco "C"

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			216.138,01
284	D7.16.1	unipolare			
		Quadro QDPTDX 3	3,00		
		Totale cad	3,00	5,84	17,52
285	D12.04.2	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE			
		a diametro delle pale fino a 250 mm			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	144,09	144,09
286	N1.01	Attrezzature provvisionali PONTEGGIO ESTERNO DI FACCIATA			
		Prospetto est 3,00*9,00	27,00		
		Totale m2	27,00	12,95	349,65
	TOTALE Blocco "C" Euro	A RIPORTARE Euro			65.050,02 216.649,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			216.649,27
		Scavi, demolizioni e rimozioni			
287	A3.01.3	TAGLIO A FORZA DI MURATURE PER LIMITATE QUANTITÀ b muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni Apertura su muro centrale termica per passaggio canna fumaria 0,40*0,40*0,70	0,11		
		Totale m³	0,11	183,34	20,17
288	A3.01.4	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO d armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale Apertura su cronda per passaggio canna fumaria 0,30*0,30*0,30	0,03		
		Totale m³	0,03	209,17	6,28
289	A3.01.19.a	ESECUZIONE DI TRACCE NELLA MURATURA per tracce in muratura di pietrame calcareo: 1 della sezione fino a 100 cm² SALITA TUBAZIONI PER RADIATORI Blocco "A" - piano terra 1,00 - piano primo 1,00 - piano secondo 2*1,00 Blocco "B" - piano terra 3*2,00 Blocco "C" - piano terra 3*1,00	1,00 1,00 2,00 6,00 3,00		
		Totale ml	13,00	20,66	268,58
290	2	della sezione da 101 cm² a 225 cm² Salita colonna montante ai piani primo e secondo			295,03
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			216.944,30
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			216.944,30
		del blocco "A" 6,60	6,60		
		Totale ml	6,60	30,99	204,53
291	A3.01.19.c	ESECUZIONE DI TRACCE NELLA MURATURA per tracce in muratura di mattoni forati: 1 della sezione fino a 100 cm ²			
		SALITA TUBAZIONI PER RADIATORI Blocco "C" - piano terra 2*1,00	2,00		
		Totale ml	2,00	9,81	19,62
292	A21.01.5	PERFORAZIONI DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE E SPESSORE b muratura in pietrame o mattoni			
		Passaggio tubazioni sui muri portanti del blocco " C" 0,65*100 0,60*100 0,70*100	65,00 60,00 70,00		
		Totale m/mm	195,00	1,34	261,30
		Opere e strutture in elevazione: tamponature e tramezzi			
293	A9.02.1	MURATURA DI MATTONI DELLO SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA a con mattoni pieni comuni			
		Chiusura foro per passaggio canna fimarìa 0,40*0,40*0,70	0,11		
		Totale m ³	0,11	232,41	25,57
294	c	sovrapprezzo per l'uso di malta cementizia			
		Chiusura foro per passaggio canna fimarìa 0,40*0,40*0,70	0,11		
		Totale m ³	0,11	5,16	0,57
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			806,62
		A RIPORTARE Euro			217.455,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			217.455,89
295	A9.02.1.e	compenso per l'esecuzione a piccoli tratti, ripresa di paramenti, archi, spalle, ammorsature, ecc.			
		Chiusura foro per passaggio canna fumarica 0,40*0,40*0,70	0,11		
		Totale m³	0,11	25,82	2,84
		Impianto termico			
296	8.3.70	CONDOTTO D ESALAZIONE A MONOPARTE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304 o 316			
	11	Diametro interno del condotto mm 250.			
		Canna fumarica interna centrale termica 6,50	6,50		
		Totale m	6,50	106,00	689,00
297	8.3.80	PEZZI SPECIALI PER CONDOTTO DI ESALAZIONE A MONOPARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI 304 o 316			
	11	Diametro interno del condotto mm 250.			
		PEZZI SPECIALI INTERNO - Allaccio a 45° 5*1,50	7,50		
		Totale m	7,50	106,00	795,00
298	8.3.110	CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA, ESTERNA IN RAME, INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316			
	7	Diametro interno del condotto mm 250.			
		Canna fumarica esterna centrale termica 5,00	5,00		
		Totale m	5,00	293,00	1.465,00
299	8.3.120	PEZZI SPECIALI PER CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA, ESTERNA IN RAME, INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316			
	7	Diametro interno del condotto mm 250.			
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			3.758,46
		A RIPORTARE Euro			220.407,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.407,73
		PEZZI SPECIALE ESTERNO - Allaccio a 45° 1,50	1,50		
		- Ispezione passante con portello 1,10	1,10		
		- Faldale per tetto inclinato 0,60	0,60		
		- Terminale antintemperie			
		Totale m	3,20	293,00	937,60
300	13.17.10	VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE O A DISCHI IGROSCOPICI PER SFOGO ARIA DA IMPIANTI IDRAULICI 1 DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.			
		Collettori 4*2	8,00		
		Totale cad	8,00	11,70	93,60
301	13.17.110	COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A DUE TUBI 1 A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4.			
		Blocco "A" - piano primo 1	1,00		
		Totale cad	1,00	60,00	60,00
302	2	A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6.			
		Blocco "C" - piano terra 1	1,00		
		Blocco "A" - piano secondo 1	1,00		
		Totale cad	2,00	85,00	170,00
303	3	A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8.			
		Blocco "A" - piano terra			
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			5.019,66
		A RIPORTARE Euro			221.668,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			221.668,93
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,00	109,00
304	13.17.140	SPORTELLO DI COPERTURA COLLETTORE CON TELAIO PER MONTAGGIO A FILO MURO			
		3 Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 410 x mm 325.			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	34,30	102,90
305		3 Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 410 x mm 325.			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	34,30	34,30
306	13.18.110	VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER UTILIZZO IN CIRCUITI IDRAULICI, PN 16			
		1 Diametro nominale 15 (1/2").			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	66,00	66,00
307		3 Diametro nominale 25 (1").			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	86,00	86,00
308	13.18.120	SARACINESCA IN OTTONE, PASSAGGIO TOTALE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16			
		2 Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16.			
		Derivazioni collettori			
		2*5	10,00		
		2*7	14,00		
		2*4	8,00		
		2*5	10,00		
	A RIPORTARE Impianto termico Euro	A RIPORTARE Euro			5.417,86
					222.067,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.175,34
313	E1.02.1.b	Ø 1/2 " Adduzione acqua nella caldaia 3,00 Tratto da CT a collettore piano terra blocco "C" 2*10,00	3,00 20,00		
		Totale m	23,00	5,63	129,49
314	c	Ø 3/4" Collegamento collettore piano terra blocco "A" alla colonna montante 2*3,50	7,00		
		Totale m	7,00	5,78	40,46
315	d	Ø 1" Tratto da CT a piano terra blocco "A" 2*30,00	60,00		
		Totale m	60,00	8,52	511,20
316	E1.02.4	TUBAZIONE DI RAME SENZA SALDATURA RICOTTO RIVESTITO CON ISOLANTE			
	c	Ø 10 mm Blocco "C" - atrio 3,40+4,30 - spogliatoio 6,20+7,10 - antibagno 8,00+8,90	7,70 13,30 16,90		
		Totale m	37,90	4,85	183,82
317	d	Ø 12 mm Blocco "A" - PT: polizia municipale 8,70+9,60 - P1: sindaco 8,60+9,50 - P2: scala 8,30+9,20	18,30 18,10 17,50		
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			8.391,04
		A RIPORTARE Euro			225.040,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			225.040,31
		Blocco "C" - sala riunioni 7,30+8,20	15,50		
		Totale m	69,40	5,16	358,10
318	E1.02.4.e	Ø 14 mm			
		Blocco "A" - PT: ufficio tecnico 7,20+8,10 Blocco "C" - archivio 8,50+9,40	15,30		
		Totale m	17,90		
		Totale m	33,20	5,42	179,94
319	f	Ø 16 mm			
		Blocco "B" 4,70+6,40 5,80+7,50 6,20+7,90	11,10		
			13,30		
			14,10		
		Totale m	38,50	5,99	230,62
320	E1.03.6	CALDAIA IN ACCIAIO A COMBUSTIONE PRESSURIZZATA			
	a	fino a 36,960 kW (33.000 kcal/h)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	1.337,62	1.337,62
321	E1.04.2	BRUCIATORE DI GASOLIO AD ARIA SOFFIATA			
	a	fino a 56,00 kW (50.000 kcal/h)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	1.032,91	1.032,91
322	E1.07.1	RADIATORI - VENTILCONVETTORI			
	h	radiatore di alluminio oltre a 600 mm di interasse			
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			11.530,23
		A RIPORTARE Euro			228.179,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			228.179,50
		BLOCCO "A" Piano terra - polizia municipale 1265,00	1.265,00		
		Piano primo - sindaco 1375,00	1.375,00		
		Piano secondo - ufficio tecnico 1770,00	1.770,00		
		- scala 975,00	975,00		
		BLOCCO "B" 6590,00	6.590,00		
		BLOCCO "C" Piano terra - archivio 2105,00	2.105,00		
		- sala riunioni 1970,00	1.970,00		
		- atrio 780,00	780,00		
		- spogliatoio 780,00	780,00		
		- antibagno 630,00	630,00		
		Totale kcal/h	18.240,00	0,08	1.459,20
323	E1.08.1	ELETTROPOMPE AD ASSE SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE q elettropompa gemellare fino a 0,33 cv			
		Blocco "C" - piano terra 1	1,00		
		Blocchi "A" e "B" 1	1,00		
		Totale cad	2,00	671,39	1.342,78
324	E1.10.1	COIBENTAZIONI ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI a spessore 20 mm			
		Tubi 1/2" 1,20	1,20		
		Tubi 1" 5,50	5,50		
		Tubi 3/4" 0,50	0,50		
		Tubi 3/8"			
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			14.332,21
		A RIPORTARE Euro			230.981,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			230.981,48
		1,00	1,00		
		Totale m2	8,20	17,04	139,73
325	E1.11.3	VASO DI ESPANSIONE a capacità fino a 25 litri			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	103,29	103,29
326	E1.12.1	VALVOLA PER RADIATORI d valvola per radiatore attacco rame Ø 8 - 12 mm			
		Blocco "A" 3	3,00		
		Blocco "C" 4	4,00		
		Totale cad	7,00	5,68	39,76
327		e valvola per radiatore attacco rame Ø 14 - 16 mm			
		Blocco "A" 1	1,00		
		Blocco "B" 3	3,00		
		Blocco "C" 1	1,00		
		Totale cad	5,00	6,20	31,00
328		g testa termostatica per valvola radiatore			
		12	12,00		
		Totale cad	12,00	15,49	185,88
329		k detentore per radiatore attacco rame Ø 8 -12 mm			
		Blocco "A" 3	3,00		
		Blocco "C" 4	4,00		
	A RIPORTARE Impianto termico Euro	A RIPORTARE Euro			14.831,87
					231.481,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			231.481,14
		Totale cad	7,00	3,10	21,70
330	E1.12.1.l	detentore per radiatore attacco rame Ø 14 - 16 mm			
		Blocco "A" 1	1,00		
		Blocco "B" 3	3,00		
		Blocco "C" 1	1,00		
		Totale cad	5,00	3,62	18,10
331	E1.12.5	VALVOLA DI SFOGO ARIA PER RADIATORI ED APPARATI			
	a	valvola sfogo aria manuale Ø 1/8" fino a 1/2"			
		12	12,00		
		Totale cad	12,00	2,58	30,96
332	E1.12.8	VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA			
	e	valvola di sicurezza a membrana Ø 1" - 1" 1/4			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	129,11	129,11
333	E1.12.9	VALVOLA DI RITEGNO AD AZIONE MECCANICA			
	b	filettata Ø 1/2" in ottone			
		Colonna montante blocco "C" - piano terra - mandata 1	1,00		
		- ritorno 1	1,00		
		Adduzione acqua caldaia 1	1,00		
		Totale cad	3,00	5,42	16,26
334	d	filettata Ø 1" in ottone			
		Colonna montante blocchi "A" e "B"			
		A RIPORTARE Impianto termico Euro			15.048,00
		A RIPORTARE Euro			231.697,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			231.697,27
		- mandata 1	1,00		
		- ritorno 1	1,00		
		Totale cad	2,00	7,75	15,50
335	E1.12.10	VALVOLA A SFERA PER ACQUA c filettata Ø 1/2"			
		Colonna montante blocchi "A" e "B" - ritorno 2	2,00		
		Totale cad	2,00	7,75	15,50
336		e filettata Ø 1"			
		Colonna montante blocchi "A" e "B" - ritorno 2	2,00		
		- by-passa mandata-ritorno 1	1,00		
		Totale cad	3,00	12,91	38,73
337	E1.15.3	Manometro Ø 1/4 attacco radiale 1	1,00		
		Totale cad	1,00	12,91	12,91
338	E1.15.6	Rubinetto porta manometro 1	1,00		
		Totale cad	1,00	12,91	12,91
339	E1.15.9	Pressostato a riarmo manuale 1	1,00		
		Totale cad	1,00	36,15	36,15
340	E1.15.13	Termometro a contatto			15.179,70
	A RIPORTARE Impianto termico Euro	A RIPORTARE Euro			231.828,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto termico

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			231.828,97
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	7,23	7,23
341	E1.15.27	Pozzetto per termostati ad immersione			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	7,75	7,75
342	E1.18.4.f	NICCHIA CONTATORE REALIZZATA NELLA MURATURA			
		Collettori complanari 3*0,35*0,65*0,20 0,35*0,40*0,25	0,14 0,04		
		Totale m ³	0,18	2.065,83	371,85
	TOTALE Impianto termico Euro	A RIPORTARE Euro			15.566,53 232.215,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			232.215,80
		Scavi, demolizioni e rimozioni			
343	2.4.180	RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO			
		Rete muro lato nord 20,70*1,00	20,70		
		Totale mq	20,70	4,82	99,77
344	18.4.170	STABILIZZATO			
		Rete fognante acque nere 6,35*0,50*(0,30+0,20)/2	0,79		
		Rete fognante acque bianche 6,60*0,50*(0,20+0,80)/2	1,65		
		7,00*0,50*(0,80+0,85)/2	2,89		
		6,20*0,50*(0,85+0,90)/2	2,71		
		4,55*0,50*(0,90+0,75)/2	1,88		
		Rete fognante acque bianche e nere lati ovest e sud			
		7,45*0,50*(0,75+0,45)/2	2,24		
		8,05*0,50*(0,20+0,45)/2	1,31		
		34,00*0,70*(0,40+0,65)/2	12,50		
		Rete fognante acque bianche e nere lati est e nord			
		10,70*0,70*(0,30+0,40)/2	2,62		
		3,80*0,70*(0,35+0,40)/2	1,00		
		2,70*0,70*(0,40+0,65)/2	0,99		
		4,00*0,70*(0,25+0,35)/2	0,84		
		Totale mc	31,42	26,10	820,06
345	18.4.190	SABBIA			
		Rete fognante acque nere 6,35*0,50*0,35	1,11		
		-6,35*0,08^2*3,14	-0,13		
		Rete fognante acque bianche (6,60+7,00+6,20+4,55)*0,50*0,35	4,26		
		-(6,60+7,00+6,20+4,55)*0,08^2*3,14	-0,49		
		Rete fognante acque bianche e nere lati ovest e sud			
		7,45*0,50*0,35	1,30		
		8,05*0,50*0,35	1,41		
		34,00*0,70*0,40	9,52		
		-34,35*0,08^2*3,14	-0,69		
		-(20,60+2,80+6,85+1,90)*0,10^2*3,14	-1,01		
		Rete fognante acque bianche e nere lati est e nord			
		10,70*0,70*0,35	2,62		
		3,80*0,70*0,40	1,06		
		2,70*0,70*0,40	0,76		
	A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro				919,83
		A RIPORTARE Euro			233.135,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			233.135,63
		4,00*0,70*0,30	0,84		
		-9,35*0,08^2*3,14	-0,19		
		-(10,40+4,40+2,75+4,00)*0,08^2*3,14	-0,43		
		-(1,15+3,20+2,60)*0,10^2*3,14	-0,22		
		Collegamento discendenti alla rete fognante (0,75+1,25+0,70+1,40+1,40+4,40+4,40+3,50)* 0,40*0,50	3,56		
		1,45*0,40*0,50	0,29		
		-(0,75+1,25+0,70+1,40+1,40+4,40+4,40+3,50)* 0,055^2*3,14	-0,17		
		-1,45*0,055^2*3,14	-0,01		
		Impianto pubblica illuminazione (13,40+4,55+14,55+14,30)*0,30*0,30	4,21		
		- allaccio pali (1,50+4,00+1,50)*0,30*0,30	0,63		
		Predisposizione interrimento cavi Enel e Telecom 11,55*0,60*0,50	3,47		
		2*1,30*0,60*0,50	0,78		
		Predisposizione illuminazione aiuola atrio 5,50*0,40*0,40	0,88		
		Predisposizione adduzione acqua fontana aiuola atrio 5,50*0,40*0,40	0,88		
		Totale mc	34,24	23,70	811,49
346	A2.01.4	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA (CONSISTENZA CON RESISTENZA INFERIORE A 8 N/MMQ)			
	b	eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto			
		Rete fognante acque nere 6,35*0,50*(0,65+0,55)/2	1,91		
		Rete fognante acque bianche 6,60*0,50*(0,55+1,15)/2	2,81		
		7,00*0,50*(1,15+1,20)/2	4,11		
		6,20*0,50*(1,20+1,25)/2	3,80		
		4,55*0,50*(1,25+1,10)/2	2,67		
		Rete fognante acque bianche e nere lati ovest e sud 7,45*0,50*(1,10+0,80)/2	3,54		
		8,05*0,50*(0,55+0,80)/2	2,72		
		34,00*0,70*(0,80+1,05)/2	22,02		
		Rete fognante acque bianche e nere lati est e nord 10,70*0,70*(0,65+0,75)/2	5,24		
		3,80*0,70*(0,75+0,80)/2	2,06		
		2,70*0,70*(0,80+1,05)/2	1,75		
		4,00*0,10*(0,55+0,65)/2	0,24		
		Abbassamento quota corte lato nord 6,95*(3,10+3,65)/2*(0,35+0,60)/2	11,14		
		11,15*4,65/2*(0,60+1,10+0,70)/3	20,74		
		11,15*3,35/2*(0,60+0,60+0,15)/3	8,40		
	A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro	A RIPORTARE Euro			1.731,32
					233.947,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			233.947,12
		10,25*(4,90+4,15)/2*(0,15+0,15+0,15+0,60)/4	12,18		
		Cassonetto per posa asfalto su zona nord-ovest 4,00*(5,30+7,15)/2*0,30	7,47		
		Totale m ³	112,80	8,88	1.001,66
347	A2.01.9	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITA CON MINIESCAVATORE			
	b	compreso il carico sul mezzo di trasporto			
		Collegamento discendenti alla rete fognante (0,75+1,25+0,70+1,40+1,40+4,40+4,40+3,50)* 0,40*0,50	3,56		
		1,45*0,40*0,50	0,29		
		Cassonetto marciapiedi			
		- lato nord			
		17,25*1,10*0,10	1,90		
		7,15*1,10*0,10	0,79		
		11,85*1,10*0,10	1,30		
		2,90*1,10*0,15	0,48		
		- lato est			
		20,60*1,10*0,15	3,40		
		- lato sud			
		6,85*1,10*0,15	1,13		
		3,90*1,85*0,15	1,08		
		3,80*1,75*0,15	1,00		
		Maggiore scavo per fondazione cigli (0,95+3,60+11,60+7,15+15,95+3,65+18,00+7,95+ 0,75+3,75)*0,30*0,10	2,20		
		Impianto pubblica illuminazione (13,40+4,55+14,55+14,30)*0,30*0,30	4,21		
		- allaccio pali (1,50+4,00+1,50)*0,30*0,30	0,63		
		Predisposizione interrimento cavi Enel e Telecom 11,55*0,60*0,50	3,47		
		2*1,30*0,60*0,50	0,78		
		Predisposizione adduzione acqua fontana aiuola atrio 5,00*0,40*0,40	0,80		
		Predisposizione illuminazione aiuola atrio 5,00*0,40*0,40	0,80		
		Griglie 2*1,50*0,30*0,30	0,27		
		Totale m ³	28,09	28,41	798,04
348	A3.01.4	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO			
	c	non armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale			
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			3.531,02
		A RIPORTARE Euro			235.746,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			235.746,82
		Demolizione marciapiede esistente lato est 14,75*1,00*0,15	2,21		
		Totale m ³	2,21	181,28	400,63
349	A3.01.4.d	armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale			
		Demolizione sommità muro lato nord 17,25*0,40*0,60	4,14		
		Totale m ³	4,14	209,17	865,96
350	A3.01.14	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI DI PAVIMENTI b sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete			
		Pavimentazione lato nord 6,95*(3,10+3,65)/2*0,10	2,35		
		Totale m ³	2,35	103,29	242,73
351	A3.01.15	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO h di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo			
		Marciapiedi lato nord 17,25*1,10	18,98		
		7,15*1,10	7,87		
		11,85*1,10	13,04		
		Predisposizione interrimento reti Enel e Telecom 18,05*1,20	21,66		
		Totale m2	61,55	3,62	222,81
352	A3.01.19.a	ESECUZIONE DI TRACCE NELLA MURATURA per tracce in muratura di pietrame calcareo: 2 della sezione da 101 cm ² a 225 cm ²			
		Impianto pubblica illuminazione - salita bracci 2*5,50	11,00		
		Totale ml	11,00	30,99	340,89
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			5.604,04
		A RIPORTARE Euro			237.819,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			237.819,84
353	B1.03.3 B1.03.3.c	FONDAZIONE STRADALE in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria Riempimento per formazione scalinata 8,90*((1,20*0,85)+(2,00*0,30))/2 8,90*((0,30*(0,40+0,05)/2)+(0,30*(1,20+0,05)/2))/2 Cassonetto marciapiedi (3,05+11,30+7,15)*0,90*0,10 15,85*1,30*0,10 2,80*(1,30+0,90)/2*0,10 (17,95+7,05)*0,90*0,10 3,70*1,65*0,10 3,80*1,75*0,10 Livellamento area antistante l'atrio 10,70*1,50*0,10 0,95*0,95/2*0,10 6,50*6,40*0,10 - a detrarre aiuola -3,85*3,85*0,10 Cassonetto per posa asfalto su zona nord-ovest 4,00*(5,30+7,15)/2*0,30	7,21 1,13 1,94 2,06 0,31 2,25 0,61 0,67 1,61 0,05 4,16 -1,48 7,47		
		Totale m³	27,99	29,44	824,03
354	C1.02.1.a	a mano Aiuola nord-est 5,00 Aiuola antistante all'atrio 4,25*4,25*0,45	5,00 8,13		
		Totale m³	13,13	20,97	275,34
355	D12.02.1	BLOCCO DI FONDAZIONE DI CALCESTRUZZO a fino a 0,5 m³ Lampioni 3	3,00		
		Totale cad	3,00	123,12	369,36
356	N1.02	RIMOZIONE TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E TERMICO BLOCCO "A" 1	1		
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			7.072,77
		A RIPORTARE Euro			239.288,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			239.288,57
		Totale A corpo	1	200,69	200,69
357	N1.20	ALLACCIO RETI FOGNANTI EDIFICIO COMUNALE AI POZZETTI DEL COLLETTORE ESISTENTE			
		1	1		
		Totale A corpo	1	132,44	132,44
		Movimento di materie			
358	A3.03.4	CARICO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA			
	c	escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli			
		Demolizione massetto (A3.01.14.b)			
		2,35	2,35		
		Demolizione pavimentazione (A3.01.15.h)			
		61,55*0,08	4,92		
		Quantità come scavo a sezione obbligata (A2.01.4.b)			
		112,80	112,80		
		Quantità come scavo a sezione obbligata (A2.01.9.b)			
		28,09	28,09		
		Quantità come demolizione c.a. (A3.01.4.d)			
		4,14	4,14		
		Quantità come demolizione cls (A3.01.4.c)			
		2,21	2,21		
		Totale m ³	154,51	6,20	957,96
		Opere e strutture in fondazione			
359	A6.01.2	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE			
	a	150 kg/m ³			
		Magrone fondazione muri aiuola nord-est			
		2,20*0,85*0,10	0,19		
		5,80*0,85*0,10	0,49		
		2,65*0,85*0,10	0,23		
		5,80*0,75*0,10	0,44		
		Magrone fondazione muro di fronte alla CT			
		1,60*(3,05+3,20)/2*0,10	0,50		
		Totale m ³	1,85	58,88	108,93
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			8.472,79
		A RIPORTARE Euro			240.688,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			240.688,59
360	A6.01.3	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONE			
	A6.01.3.b	Rck 25 N/mm ²			
		Fondazione muri aiuola nord-est (2,10+6,00+2,55+6,00)*0,65*0,25	2,71		
		Fondazione muro di fronte alla CT 1,50*(2,95+3,10)/2*0,20	0,91		
		Totale m ³	3,62	84,70	306,61
361	A6.02.1	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE			
	a	lavorato in cantiere			
		Fondazione muri aiuola 8*(2,80+7,65+2,35+7,65)*(0,395)	64,62		
		1,80*(11+25+25+9)*(0,395)	49,77		
		Muro di fronte alla CT 2*6*3,05*(0,888)	32,50		
		2*11*1,75*(0,888)	34,19		
		4*(2,60+1,50)*(0,888)	14,56		
		Totale kg	195,64	0,90	176,08
362	A6.03.1	CASSEFORME RETTE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI			
	a	per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)			
		Fondazione muri aiuola nord-est (0,20+2,05+7,40+2,60)*0,25	3,06		
		(6,00+0,70+6,00+1,15)*0,25	3,46		
	Fondazione muro di fronte alla CT (2,95+1,50)*0,20	0,89			
		Totale m2	7,41	17,56	130,12
		Opere e strutture in elevazione: calcestruzzi e ferri			
363	A6.01.4.a	COMGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150 mm:			
	2	Rck 25 N/mm ²			
		Muri aiuola			9.085,60
	A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro				241.301,40
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			241.301,40
		2,30*0,25*0,50	0,29		
		2*5,75*0,25*(0,50+0,75)/2	1,80		
		2,50*0,25*0,50	0,31		
		Muro di fronte alla CT			
		1,40*(0,20+0,30)/2*1,10	0,39		
		1,40*0,20*0,50	0,14		
		1,05*0,20*1,60	0,34		
		1,75*0,20*(1,60+0,70)/2	0,40		
		Totale m ³	3,67	89,35	327,91
364	A6.02.1	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE a lavorato in cantiere			
		Muri aiuola			
		11*2,50*(0,395)	10,86		
		2*24*(2,50+2,00)/2*(0,395)	42,66		
		11*2,00*(0,395)	8,69		
		3*(3,30+7,00+7,00+3,00)*(0,395)	24,06		
		3*(2,75+6,75+6,75+2,00)*(0,395)	21,63		
		Muro di fronte alla CT			
		11*1,50*(0,888)	14,65		
		4*1,50*(0,888)	5,33		
		(6+4+5+3)*1,70*(0,888)	27,17		
		2*6*(1,70+0,80)/2*(0,888)	13,32		
		2*7*1,65*(0,395)	9,12		
		2*(3,25+3,25+2,85+2,25+1,70+1,50)*(0,395)	11,69		
		(11+4)*1,10*(0,395)	6,52		
		4*(2,60+1,50)*(0,888)	14,56		
		Totale kg	210,26	0,90	189,23
365	A6.03.1	CASSEFORME RETTE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI c per pilastri, pareti rettilinee in elevazione			
		Muri aiuola			
		- esterno			
		6,05*0,50	3,03		
		2,90*0,50	1,45		
		6,00*(0,50+0,75)/2	3,75		
		2,30*0,75	1,73		
		- interno			
		5,80*(0,75+0,50)/2	3,63		
		2,15*0,50	1,08		
		5,80*(0,75+0,50)/2	3,63		
		1,80*0,75	1,35		
		Muro di fronte alla CT			
		1,40*0,50	0,70		
		1,25*1,60	2,00		
		1,75*(1,60+0,70)/2	2,01		
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			9.602,74
		A RIPORTARE Euro			241.818,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			241.818,54
		0,20*0,70	0,14		
		1,75*(1,60+0,70)/2	2,01		
		1,05*1,60	1,68		
		1,20*1,60	1,92		
		Totale m2	30,11	20,66	622,07
366	A6.03.1.d	sovrapprezzo alle casseforme per superfici curve			
		Muri aiuola			
		- esterno			
		2,90*0,50*(20,66/100)	0,30		
		- interno			
		2,15*0,50*(20,66/100)	0,22		
		Totale %	0,52	15,00	7,80
		Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra			
367	A6.01.3	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONE			
	b	Rck 25 N/mm ²			
		Massetto cigli in travertino			
		(0,95+3,60+11,60+7,15+15,95+3,65+18,00+7,95+0,75+3,75)*0,30*0,20	4,40		
		Massetto pavimentazione marciapiedi			
		(3,05+11,30+7,15)*0,90*0,10	1,94		
		15,85*1,30*0,10	2,06		
		2,80*(1,30+0,90)/2*0,10	0,31		
		(17,95+7,05)*0,90*0,10	2,25		
		3,70*1,65*0,10	0,61		
		3,80*1,75*0,10	0,67		
		Massetto pavimentazione area antistante l'atrio			
		10,70*1,50*0,10	1,61		
		0,95*0,95/2*0,10	0,05		
		6,50*6,40*0,10	4,16		
		-4,05*4,05*0,10	-1,64		
		Massetto scalinata			
		8,90*(0,85+2,60)/2*0,10	1,54		
		8,90*(2,00+0,40)/2*0,10	1,07		
		(8,90+7,80+6,15+4,50+2,80)*0,25*0,15/2	0,57		
		Totale m ³	19,60	84,70	1.660,12
368	A6.02.2	RETE IN ACCIAIO ELETTRISALDATA			
		Massetto cigli in travertino			
		(0,95+3,60+11,60+7,15+15,95+3,65+18,00+7,95+0,75+3,75)*0,30*(3,00)	66,02		
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			11.892,73
		A RIPORTARE Euro			244.108,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			244.108,53
		Massetto pavimentazione marciapiedi (3,05+11,30+7,15)*0,90*(3,00)	58,05		
		15,85*1,30*(3,00)	61,82		
		2,80*(1,30+0,90)/2*(3,00)	9,24		
		(17,95+7,05)*0,90*(3,00)	67,50		
		3,70*1,65*(3,00)	18,32		
		3,80*1,75*(3,00)	19,95		
		Massetto pavimentazione area antistante l'atrio			
		10,70*1,50*(3,00)	48,15		
		0,95*0,95/2*(3,00)	1,35		
		6,50*6,40*(3,00)	124,80		
		-4,05*4,05*(3,00)	-49,21		
		Massetto scalinata			
		8,90*(0,85+2,60)/2*(3,00)	46,06		
		8,90*(2,00+0,40)/2*(3,00)	32,04		
		Totale kg	504,09	1,08	544,42
369	A15.01.3	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO			
	b	travertino			
		Muri aiuola			
		(2,40+5,75+5,75+2,50)*0,35	5,74		
		Muro di fronte alla CT			
		(1,45+1,00+2,00)*0,30	1,34		
		Totale m2	7,08	80,57	570,44
370	B1.05.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), MISCELATO CON BITUME TRADIZIONALE			
	a	con materiale di natura calcarea			
		51,00*1,20*0,05	3,06		
		12,50*(1,20+6,50)/2*0,05	2,41		
		Totale m ³	5,47	90,90	497,22
371	B1.05.24	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA MISCELATO A CALDO CON BITUME TRADIZIONALE, SEPPSORE 3 CM			
	a	per spessore 3 cm			
		51,00*1,20	61,20		
		12,50*(1,20+6,50)/2	48,13		
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			13.504,81
		A RIPORTARE Euro			245.720,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			245.720,61
		Totale m2	109,33	4,08	446,07
372	B1.05.36	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI SELCE a delle dimensioni 6 x 6 x 8 cm			
		Marciapiedi (3,05+11,30+7,15)*0,90	19,35		
		15,85*1,30	20,61		
		2,80*(1,30+0,90)/2	3,08		
		(17,95+7,05)*0,90	22,50		
		3,70*1,65	6,11		
		3,80*1,75	6,65		
		Area antistante l'atrio 10,70*1,50	16,05		
		0,95*0,95/2	0,45		
		6,50*6,40	41,60		
		-4,45*4,45	-19,80		
		Scalinata 8,90*0,25	2,23		
		(8,40+7,20)/2*0,25	1,95		
		(6,75+5,55)/2*0,25	1,54		
		(5,10+3,90)/2*0,25	1,13		
		(3,40+2,20)/2*0,25	0,70		
		6,65*(1,90+0,95)/2	9,48		
		2,25*(0,95+1,15)/2	2,36		
		Totale m2	135,99	72,30	9.832,08
373	B1.06.1	CIGLI PER MARCIAPIEDI IN TRAVERTINO a della sezione di 10 x 25 cm			
		Massetto cigli in travertino 0,95+3,60+11,60+7,15+15,95+3,65+18,00+7,95+ 0,75+3,75	73,35		
		Cigli scalinata 8,90+8,90+7,20+5,55+3,90	34,45		
		6,80+2,25	9,05		
		Cigli aiuola antistante all'atrio 4,45+4,25+4,45+4,25	17,40		
		Totale m	134,25	17,56	2.357,43
374	A12.01.3	Intonaci INTONACO CIVILE d con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia			
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			26.140,39
		A RIPORTARE Euro			258.356,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			258.356,19
		Muri aiuola 6,05*0,40 2,90*0,40 6,00*(0,40+0,65)/2 2,00*0,40 0,30*0,65 Muro di fronte alla CT (1,40+1,25)*0,40 5*0,35*(0,40+0,60)/2 0,20*0,60 1,75*(1,50+0,60)/2 (1,05+1,20)*1,50	2,42 1,16 3,15 0,80 0,20 1,06 0,88 0,12 1,84 3,38		
		Totale m2	15,01	17,71	265,83
		Isolamenti ed impermeabilizzazioni			
375	A10.01.3	MANTO IMPERMEABILE CON ARMATURA IN VETROVELO RINFORZATO b dello spessore di 4 mm			
		Muri aiuola - interno 5,80*(1,10+0,90)/2 2,15*0,90 5,80*(1,10+0,90)/2 1,80*1,10	5,80 1,94 5,80 1,98		
		Totale m2	15,52	8,26	128,20
		Lavori di pittura e rifiniture			
376	A20.01.11.b	TINTEGGIATURA A CALCE DI PARETI su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie: 1 per uno strato a coprire eseguito a pennello			
		Muri aiuola 6,05*0,40*(2) 2,90*0,40*(2) 6,00*(0,40+0,65)/2*(2) 2,00*0,40*(2) 0,30*0,65*(2) Muro di fronte alla CT (1,40+1,25)*0,40*(2) 5*0,35*(0,40+0,60)/2*(2) 0,20*0,60*(2) 1,75*(1,50+0,60)/2*(2) (1,05+1,20)*1,50*(2)	4,84 2,32 6,30 1,60 0,39 2,12 1,75 0,24 3,68 6,75		
		Totale m2	29,99	3,20	95,97
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			26.630,39
		A RIPORTARE Euro			258.846,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			258.846,19
377	A20.03.7 A20.03.7.a	VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI PER OPERE IN FERRO smalto sintetico opaco Ringhiera su muro di fronte alla CT (1,30+1,15+1,75)*1,00	4,20		
		Totale m2	4,20	8,57	35,99
		Impianto idrico-sanitario			
378	18.4.160 2	GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE 2 Chiusino con resistenza a rottura di t 25.			
		Rete fognante acque nere 2*30,00	60,00		
		Rete fognante acque bianche 5*30,00	150,00		
		Totale kg	210,00	2,53	531,30
379	A6.01.3 b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONE Rck 25 N/mm ²			
		Griglie 2*1,80*0,60*0,15	0,32		
		2*(1,50+0,60+1,50+1,60)*0,30*0,15	0,47		
		Totale m ³	0,79	84,70	66,91
380	A6.02.2	RETE IN ACCIAIO ELETTRISALDATA Armatura griglie 2*1,70*0,50*(3,00) 2*(1,70+0,50+1,70+0,50)*0,30*(3,00)	5,10 7,92		
		Totale kg	13,02	1,08	14,06
381	A6.03.1 c	CASSEFORME RETTE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI per pilastri, pareti rettilinee in elevazione			
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			27.278,65
		A RIPORTARE Euro			259.494,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			259.494,45
		Griglie 2*(1,80+0,60+1,80+0,60+1,50+0,30+1,50+0,30)* 0,30	5,04		
		Totale m2	5,04	20,66	104,13
382	A17.01.7	Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a bagno caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o dimensione ordinato dalla DL, poste in opera compresi telaio, gr			
		Griglie 2*1,50*(40,00)	120,00		
		Totale kg	120,00	4,44	532,80
383	B2.3.12.b	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO Classe di rigidità 4 kN/m²: 1 del diametro di 110 mm			
		Collegamento discendenti alla rete fognante 0,75+1,25+0,70+1,40+1,40+4,40+4,40+3,50 1,45	17,80 1,45		
		Totale m	19,25	8,78	169,02
384		3 del diametro di 160 mm			
		Rete fognante acque nere 8,15+34,60 16,90+4,50+2,95+4,00	42,75 28,35		
		Rete fognante acque bianche 6,70+7,10+6,30+12,10 3,90+9,45	32,20 13,35		
		Totale m	116,65	11,47	1.337,98
385		4 del diametro di 200 mm			
		Rete fognante acque bianche 20,70+2,90+6,95+2,15	32,70		
		Totale m	32,70	14,62	478,07
	E2.01.9.a	POZZETTI IN CALCESTRUZZO			29.900,65
	A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro				262.116,45
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			262.116,45
386	E2.01.9.a.1	senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm Rete fognante acque nere 2+3+1 Rete fognante acque bianche 8+3 Predisposizione allaccio fontana aiuola atrio 2 Griglie 2	6,00 11,00 2,00 2,00		
		Totale cad	21,00	50,32	1.056,72
387	E2.01.10	ELEMENTI PER PROLUNGARE POZZETTI a delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm Rete fognante acque nere 8+3 Rete acque bianche 14+3	11,00 17,00		
		Totale cad	28,00	14,17	396,76
388	E2.01.11	CHIUSINI CON COPERCHIO IN C.A.V. a delle dimensioni 40 x 40 cm Pozzetti predisposizione fontana aiuola atrio 2	2,00		
		Totale cad	2,00	7,68	15,36
389	E2.02.9	TUBAZIONI IN PE-AD b del diametro di 25 mm Predisposizione adduzione acqua fontana 5,50	5,50		
		Totale m	5,50	1,55	8,53
390	N1.19	CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE b delle dimensioni esterne di cm 50x50 con luce A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			31.378,02
		A RIPORTARE Euro			263.593,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			263.593,82
		netta di cm 40x40			
		Rete fognante acque nere			
		4	4		
		Rete fognante acque bianche			
		6	6		
		Totale cad.	10	140,38	1.403,80
		Impianto elettrico			
	18.4.160	GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE			
391	2	Chiusino con resistenza a rottura di t 25.			
		Predisposizione linea interrata Telecom su marciapiede lato est 2*45,00	90,00		
		Predisposizione linea interrata Enel su marciapiede lato est 2*65,00	130,00		
		Totale kg	220,00	2,53	556,60
	D2.02.2.b	CAVO ISOLATO IN GOMMA - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377) FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)			
392	2	conduttori: 2 - sezione 2,5 mm ²			
		Impianto pubblica illuminazione - allaccio pali 2*(1,50+0,50)	4,00		
		4,00*0,50	2,00		
		- salita bracci 2*(6,00+0,50)	13,00		
		Totale m	19,00	2,12	40,28
393	3	conduttori: 2 - sezione 4 mm ²			
		Impianto pubblica illuminazione 0,50+13,80+1,00+4,95+1,00+14,95+1,00+14,70+ 0,50	52,40		
		Totale m	52,40	2,69	140,96
	D5.39	TUBO CORRUGATO TERMOPLASTICO			
	A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro				33.519,66
	A RIPORTARE Euro				265.735,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			265.735,46
394	D5.39.1	AUTOESTINGUENTE PER CAVIDOTTI, SERIE PESANTE diametro esterno 50 mm Impianto pubblica illuminazione - salita bracci 2*6,00 - predisposizione illuminazione aiuola atrio 5,50	12,00 5,50		
		Totale m	17,50	4,54	79,45
395	2	diametro esterno 63 mm Impianto pubblica illuminazione 13,40+4,55+14,55+14,30 - allaccio pali 1,50+4,00+1,50 Predisposizione interrimento cavi telecom 1,50+11,65+1,50	46,80 7,00 14,65		
		Totale m	68,45	4,91	336,09
396	4	diametro esterno 90 mm Predisposizione interrimento cavi Enel 1,05+11,55+1,05	13,65		
		Totale m	13,65	5,99	81,76
397	E2.01.9.a	POZZETTI IN CALCESTRUZZO senza chiusini in cemento armato vibrocompressi e non diaframmati: 1 delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm Predisposizione illuminazione aiuola atrio 1	1,00		
		Totale cad	1,00	50,32	50,32
398	2	delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm Predisposizione linea interrata Telecom su marciapiede lato est 2	2,00		
		A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro			34.067,28
		A RIPORTARE Euro			266.283,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			266.283,08
		Totale cad	2,00	52,80	105,60
399	E2.01.9.a.3	delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm			
		Predisposizione linea interrata Enel su marciapiede lato est 2	2,00		
		Totale cad	2,00	69,72	139,44
400	E2.01.11	CHIUSINI CON COPERCHIO IN C.A.V. a delle dimensioni 40 x 40 cm			
		Predisposizione illuminazione aiuola atrio 1	1,00		
		Totale cad	1,00	7,68	7,68
401	N1.18	POZZETTO IN C.A.V. cm 30x30x30			
		Impianto pubblica illuminazione 5	5,00		
		Totale cad	5,00	43,47	217,35
402	N1.19	CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE a delle dimensioni esterne di cm 40x40 con luce netta di cm 30x30			
		Impianto pubblica illuminazione 5	5		
		Totale cad.	5	109,93	549,65
403	N1.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE SU BRACCIO 2	2,00		
		Totale cad	2,00	713,45	1.426,90
404	N1.22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPIONE			
	A RIPORTARE Sistemazione esterna Euro				36.513,90
	A RIPORTARE Euro				268.729,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sistemazione esterna

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			268.729,70
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	1.018,62	3.055,86
		Opere in ferro			
405	A17.02.1	FERRO TONDO, PIATTO OD ANGOLARE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI, QUALI RINGHIERE, INFERRIATE			
	d	ringhiere per scale			
		Ringhiera su muro di fronte alla CT (1,30+1,15+1,75)*30,00	126,00		
		Totale kg	126,00	3,77	475,02
		TOTALE Sistemazione esterna Euro			40.044,78
		Importo lavori Euro			272.260,58

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI	Euro	272.260,58
Oneri relativi alla sicurezza	Euro	8.167,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	264.092,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche	Euro	151,00
B8a) Spese per attività di consulenza e di supporto: accantonamento ex art. 18 Legge 109/94	Euro	5.445,21
B7) Spese tecniche per: progettazione; attività preliminari e supporto; coordinamento sicurezza in fase progettazione; conferenze servizi; D.L. e coordinamento sicurezza in fase esecuzione; assistenza giornaliera e contabilità; assicurazione dipendenti	Euro	74.446,69
B8b) Spese per attività di consulenza e di supporto: consulenza studio geologico	Euro	1.500,00
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (collaudo statico)	Euro	1.600,00
B12a) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 10%	Euro	27.226,06
B12b) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 20% ed INARCASSA 2%	Euro	17.370,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	127.739,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	400.000,00

Rieti, 18/06/2007

Ing. Serafino DI LEGINIO

Ing. Antonio MILUZZO