

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	<p>Analisi N1.01 POLISTIROLO PER GETTI C.A. Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo espanso dello spessore di cm 5, aventi caratteristiche corrispondenti al tipo II delle Norme UNI 6349 e resistenza a compressione al 10 % di schiacciamento pari a 1 Kg/cm², per la realizzazione di giunti tecnici e per getti contro muro di calcestruzzo</p>	m2	1,00		
	<p>MANO D'OPERA A.2 OPERAIO COMUNE Operaio comune</p>	ora	0,060	18,96	1,14
	<p>MATERIALI B.01 POLISTIROLO ESPANSO Polistirolo espanso</p>	m2	1,00	2,75	2,75
	Totale parziale				3,89
	Sicurezza 3,00%				0,12
	Totale parziale				4,01
	Spese generali 13,65%				0,55
	Totale parziale				4,56
	Utile impresa 10,00%				0,46
	Totale Euro				5,02
	<p>Prezzo di applicazione Euro/m2 5,02</p>				

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2	<p>Analisi N1.02</p> <p>PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRÈS FINE PORCELLANATO Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato (prima scelta), posato a colla su massetto in sabbia e cemento dello spessore di cm 6 (compreso nel prezzo), eseguito con sabbia vagliata e lavata e cemento Portland 3,25 R in ragione di 300 kg/mc. Posato con fuga ed in diagonale, compresa la connessione dei giunti, i tagli, gli sfridi e la pulitura finale</p>				
	MANO D'OPERA	m2	1,00		
	A.1 OPERAIO SPECIALIZZATO Operaio specializzato	ora	0,445	22,11	9,84
	A.2 OPERAIO COMUNE Operaio comune	ora	0,445	18,96	8,44
	MATERIALI				
	B.02 PIASTRELLE IN GRES CERAMICO cm 30x30 Piastrille in grès ceramico 30x30 cm	m2	1,01	15,00	15,15
	B.03 ADESIVO PER PAVIMENTI Adesivo per pavimenti	kg	3,00	0,30	0,90
	Totale parziale				34,33
	Sicurezza 3,00%				1,03
	Totale parziale				35,36
	Spese generali 13,65%				4,83
	Totale parziale				40,19
	Utile impresa 10,00%				4,02
	OPERE FINITE				
	A7.03.03 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di 350 kg di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm	m2	0,06	10,33	0,62
	Totale Euro				44,83
	Prezzo di applicazione				
	Euro/m2 44,83				

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<p>fondo. Pareti: Progettata con pareti in laminato dai colori freschi e ricchi di contrasti; Colore: Arancio Bologna Bottoniera di cabina (COP): Elegante, in vetro resistente con pulsanti a sfioramento Bottoniera di cabina con 10 pulsanti, tipo telefono; pulsanti di apertura /chiusura porte e allarme; indicatore di posizione. Targhetta istruzioni (con numero dell'impianto, anno di costruzione e regolamento di uso). Bottoniera al piano con scritta in Braille. Indicatore della posizione della cabina con frecce nel senso di direzione della corsa successiva. Versione speciale per disabili DM236. Allestimenti: Specchio, corrimano, corrimano su parete laterale a bottoniera, finitura corrimano grigio, specchio su parete laterale di fronte a bottoniera Porte di piano: Porte telescopiche a 2 ante, telaio porte di piano di tipo base, protezione al fuoco di base PF120 Finiture porte di piano: Anticorrosivo RAL 7009 Guide: Per cabina e contrappeso in acciaio trafilato con profili speciali a T, conformi alle norme UNI ISO 7465; spezzoni lunghi 5000 mm cad.; innovative staffe di fissaggio su due o tre pareti del vano. Dispositivi di sicurezza: Bottoniera di manutenzione sul tetto di cabina, contatti di fine corsa, paracadute regolamentare per la cabina ed ammortizzatori.</p> <p>OPZIONI Opzioni di manovra: Evacuazione automatica alla fermata piu' vicina</p> <p>Certificato secondo la Direttiva Europea Ascensori 95/16/CE, con dispositivo di comunicazione tra la cabina e la centrale di sorveglianza.</p>				
	MATERIALI	a corpo	1,00		
	B.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE	a corpo	1,00	24.850,00	24.850,00
	Fornitura e posa in opera di ascensore				
					24.850,00
	Sicurezza 3,00%				745,50
					25.595,50
	Spese generali 13,65%				3.493,79
					29.089,29
	Utile impresa 10,00%				2.908,93
	Totale Euro				31.998,22
	Prezzo di applicazione				
	Euro/a corpo 31.998,22				